

ZESTAWIENIE STALI WARSZTATOWEJ								Strona
Obiekt		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO						5.1
Element		ELEMENTY STALOWE						Nr rys.
Miejsce budowy		ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Międzyzdroje						K-80, K-81
ILOŚĆ ELEM.	NR ELEM.	ELEMENT	DŁUG.	ILOŚĆ	MASA JEDN.	MASA JEDN. ELEM.	MASA CAŁKOWITA	MATERIAŁ
[szt.]		[mm]	[m]	[szt.]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
ŚCIANA SKIELETOWA SZ-2.5a								
1	1.1	RK 80x80x4	2,566	1	9,41	24,15	24,15	S235
	1.2	RK 80x80x4	2,559	1	9,41	24,08	24,08	S235
	1.3	RK 80x80x4	0,846	2	9,41	7,96	15,92	S235
	1.4	RK 80x80x4	1,006	1	9,41	9,47	9,47	S235
	1.5	bl. 6x60x160	0,160	2	2,83	0,45	0,90	S235
	1.6	bl. 8x80x180	0,180	2	5,02	0,90	1,81	S235
	1.7	L60x60x5,0	0,160	2	4,57	0,73	1,46	S235
ŚCIANA SKIELETOWA SZ-2.5b								
1	1.1	RK 80x80x4	2,566	1	9,41	24,15	24,15	S235
	1.2	RK 80x80x4	2,559	1	9,41	24,08	24,08	S235
	1.3	RK 80x80x4	0,846	2	9,41	7,96	15,92	S235
	1.4	RK 80x80x4	1,006	1	9,41	9,47	9,47	S235
	1.5	bl. 6x60x160	0,160	2	2,83	0,45	0,90	S235
	1.6	bl. 8x80x180	0,180	2	5,02	0,90	1,81	S235
	1.7	L60x60x5,0	0,160	2	4,57	0,73	1,46	S235
ŚCIANA SKIELETOWA SZ-3.5a								
1	2.1	RK 80x80x4	2,567	1	9,41	24,16	24,16	S235
	2.2	RK 80x80x4	2,558	1	9,41	24,07	24,07	S235
	2.3	RK 80x80x4	0,926	2	9,41	8,71	17,43	S235
	2.4	RK 80x80x4	1,086	1	9,41	10,22	10,22	S235
	2.5	bl. 6x60x160	0,160	2	2,83	0,45	0,90	S235
	2.6	bl. 8x80x180	0,180	2	5,02	0,90	1,81	S235
	2.7	L60x60x5,0	0,160	2	4,57	0,73	1,46	S235
ŚCIANA SKIELETOWA SZ-3.5b								
1	2.1	RK 80x80x4	2,567	1	9,41	24,16	24,16	S235
	2.2	RK 80x80x4	2,558	1	9,41	24,07	24,07	S235
	2.3	RK 80x80x4	0,926	2	9,41	8,71	17,43	S235
	2.4	RK 80x80x4	1,086	1	9,41	10,22	10,22	S235
	2.5	bl. 6x60x160	0,160	2	2,83	0,45	0,90	S235
	2.6	bl. 8x80x180	0,180	2	5,02	0,90	1,81	S235
	2.7	L60x60x5,0	0,160	2	4,57	0,73	1,46	S235
ŚCIANA SKIELETOWA SZ-4.5a								
1	2.1	RK 80x80x4	2,567	1	9,41	24,16	24,16	S235
	2.2	RK 80x80x4	2,558	1	9,41	24,07	24,07	S235
	2.3	RK 80x80x4	0,926	2	9,41	8,71	17,43	S235
	2.4	RK 80x80x4	1,086	1	9,41	10,22	10,22	S235
	2.5	bl. 6x60x160	0,160	2	2,83	0,45	0,90	S235
	2.6	bl. 8x80x180	0,180	2	5,02	0,90	1,81	S235
	2.7	L60x60x5,0	0,160	2	4,57	0,73	1,46	S235
ŚCIANA SKIELETOWA SZ-4.5b								
1	2.1	RK 80x80x4	2,567	1	9,41	24,16	24,16	S235
	2.2	RK 80x80x4	2,558	1	9,41	24,07	24,07	S235
	2.3	RK 80x80x4	0,926	2	9,41	8,71	17,43	S235
	2.4	RK 80x80x4	1,086	1	9,41	10,22	10,22	S235
	2.5	bl. 6x60x160	0,160	2	2,83	0,45	0,90	S235
	2.6	bl. 8x80x180	0,180	2	5,02	0,90	1,81	S235
	2.7	L60x60x5,0	0,160	2	4,57	0,73	1,46	S235
suma strony					[kg]		475,8	
UWAGA: Podano rzeczywistą długość elementów. Elementy należy zamówić z nadatkami i docinać na montażu. Wymiary sprawdzić na budowie.								
UWAGA2: W zestawieniu nie uwzględniono kotew wklejanych, śrub i nakrętek.								

