

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości przy ulicy Włókienniczej 1 w Łodzi
ADRES INWESTYCJI : ul. Włókiennicza 1
90-260 Łódź
działka nr ew. 438/17, obręb S-1
fragmenty działek 438/16, 438/18 oraz drogowej 479/3 obręb S-1
INWESTOR : Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Nowe Sady 19
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kuhn
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE			
1.1		Elewacje frontowa i tylna			
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 89+63.4+18.1	m ² m ²	 170.500	
				RAZEM	170.500
2 d.1.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian istniejących poz.4	m ² m ²	 949.366	
				RAZEM	949.366
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki izolacyjne poz.4	m ² m ²	 949.366	
				RAZEM	949.366
4 d.1.1	KNR BC-02 0123-01 + KNR BC-02 0123-04	Tynk izolacyjny wykonany z innowacyjnej zaprawy o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,037 \text{ W/m} \times \text{K}$ elewacja frontowa i tylna, łącznie z ociepleniem otworów okiennych obustronnie, to jest od zewnątrz i od strony mieszkań 29.57*12.85+31.85*13.35-2.48*2.68*2 podcień strop ściany kond 1 kond 2 kond 1 kond 2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 791.879 36.470 101.792 7.960 5.430 3.483 2.352	
				RAZEM	949.366