

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE WEWNĄTRZ HALI GARAŻOWEJ</b>			
<b>1.1</b>		<b>ŚCIANY Z BARAMAMI GARŻOWYMI - wykończenie wewnętrzne</b>			
1 d.1.1	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01  4,50*(0,80+0,70+0,75+0,70+0,86)*2 ((1,20+0,20)/2)*9,0*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34,290 25,200	
				RAZEM	59,490
2 d.1.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  4,50*(0,80+0,70+0,75+0,70+0,86)*2 ((1,20+0,20)/2)*9,0*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34,290 25,200	
				RAZEM	59,490
3 d.1.1	KNR 0-23 0932-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej.  4,50*(0,80+0,70+0,75+0,70+0,86)*2 ((1,20+0,20)/2)*9,0*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34,290 25,200	
				RAZEM	59,490
4 d.1.1	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu.  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,490	
				RAZEM	59,490
5 d.1.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,490	
				RAZEM	59,490
6 d.1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2,3,4)			
<b>1.2</b>		<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA</b>			
7 d.1.2	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - wewnętrzne  5,60*6	m  m	  33,600	
				RAZEM	33,600
8 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby  5,60*30,60 1,0*30,60 <sufit>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  171,360 30,600	
				RAZEM	201,960
9 d.1.2	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m <sup>2</sup> PRZYJETO 20% pow. ścian poz.8*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,392	
				RAZEM	40,392
10 d.1.2	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie  poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,392	
				RAZEM	40,392
11 d.1.2	KNR 4-01 0710-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,392	
				RAZEM	40,392
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  201,960	
				RAZEM	201,960
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  201,960	
				RAZEM	201,960
14 d.1.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m  9,50*20,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192,850	
				RAZEM	192,850
15 d.1.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 - malowanie ściany wewnętrznej (poz.:8,9,12,13)			
<b>1.3</b>		<b>WYMIANA DRZWI - na EIS60</b>			
16 d.1.3	KNR 0-19 1024-08 analogia	Demontaż i montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych EIS60 wym. 2,10x1,50 1 szt.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,10*1,50	m <sup>2</sup>	3,150	
				RAZEM	3,150
17	d.1.3 wycena indywidualna	Demontaż istniejącej witryny z drzwiami o wym. 2,60x2,68	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.1.3 KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych EIS60 wym. 2,10x1,12 - 1 szt.	m <sup>2</sup>		
		2,10*1,12	m <sup>2</sup>	2,352	
				RAZEM	2,352
<b>1.4</b>		<b>ŚCIANKA</b>			
19	d.1.4 KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,60	m		
			m	0,600	
				RAZEM	0,600
20	d.1.4 KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 180 3,30	m		
			m	3,300	
				RAZEM	3,300
21	d.1.4 KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 3,30	m		
			m	3,300	
				RAZEM	3,300
22	d.1.4 KNR 2-02 0123-07 analogia	Okładanie (szpaldowanie) belek (0,25+0,30*2)*3,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,805	
				RAZEM	2,805
23	d.1.4 KNR-W 4-01 0306-02 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		Zabudowa otworu drzwiowego - witryny 2,60*2,68-2,10*1,0	m <sup>2</sup>	4,868	
				RAZEM	4,868
24	d.1.4 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ŚCIANY (2,60*2,68-2,10*1,0)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,736	
				RAZEM	9,736
25	d.1.4 KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,736	
				RAZEM	9,736
26	d.1.4 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ŚCIANY poz.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,736	
				RAZEM	9,736
27	d.1.4 KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. poz.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,736	
				RAZEM	9,736
28	d.1.4 NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian przed malowaniem poz.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,736	
				RAZEM	9,736
29	d.1.4 KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,736	
				RAZEM	9,736
<b>1.5</b>		<b>SANITARNE</b>			
30	d.1.5 wycena indywidualna	Wymiana grzejników - 2 szt., demontaż i montaż umywalki w innym miejscu oraz wykonanie przejść instalacji c.o. i wodociągowych (po 2 punkty)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000