

PRZEDMIAR

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli - instalacje sanitarne

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli - instalacje sanitarne					
1		Instalacja wodociągowa			
1 KNNR 4	d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m		
	analogia	20,80	m	20,80	
				RAZEM	20,80
2 KNNR 4	d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m		
		7,50	m	7,50	
				RAZEM	7,50
3 KNNR 4	d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m		
		3,10	m	3,10	
				RAZEM	3,10
4 KNNR 4	d.1 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m		
		3,20	m	3,20	
				RAZEM	3,20
5 KNNR 4	d.1 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m		
		15,10	m	15,10	
				RAZEM	15,10
6 KNNR 4	d.1 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	analogia	2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
7 KNNR 4	d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
8 KNNR 4	d.1 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		11,00	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
9 KNNR 4	d.1 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy	prób.		1,00
		1			
		49,70	m	49,70	
				RAZEM	49,70
10 KNNR 4	d.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		49,70	m	49,70	
				RAZEM	49,70
11 KNNR 4	d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12 KNNR 4	d.1 0130-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13 KNNR 4	d.1 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli - instalacje sanitarne

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 4 d.1 0122-01	Dodatki za wykonanie obu stronnych podejść do wodomierzy skrzydeł- kowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych - szafka wodomierzowa 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
15	KNR INS- d.1 TAL 0111- 04	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 32 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-15 d.1 0112-04 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm - zawór antyskażeniowy EA 251 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
17	KNNR 4 d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - zawory kulowe kątowe do podłączenia , umywalk i płuczek DN15 12,00	szt. szt.	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
18	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4,00	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
19	KNNR 4 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór splukujący do pisu- aru 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
20	KNR 0-34 d.1 0108-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.25 mm (P) 28,30	m m	 28,30	 28,30
				RAZEM	28,30
21	KNR 0-34 d.1 0108-04	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermacompact I gr.25 mm 21,40	m m	 21,40	 21,40
				RAZEM	21,40
22	KNR-W 2- d.1 15 0143-01 analogia	Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny wody o poj. 50 dm3 z grupą bezpieczeństwa 5,00	kpl. kpl.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
23	KNNR 4 d.2 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 15,20	m m	 15,20	 15,20
				RAZEM	15,20
24	KNNR 4 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 19,30	m m	 19,30	 19,30
				RAZEM	19,30
25	KNNR 4 d.2 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budyn- kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 19,30	m m	 19,30	 19,30
				RAZEM	19,30
26	KNR 2-15 d.2 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm na ścianie budynku , wewnątrz budyn- ków 18,60	m m	 18,60	 18,60
				RAZEM	18,60
27	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie- plastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 6,00	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
28	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie- plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3,00	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli - instalacje sanitarne

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych ceramicznych	szt.		
d.2	0221-02	4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych kompakt ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.2	0224-02	3,00	kpl.	3,00	
	analogia			RAZEM	3,00
31	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych	kpl.		
d.2	0225-02	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.2	0217-02	2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
33	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych o śr. 110/160 mm	szt.		
d.2	0209-03	2,00	szt.	2,00	
	analogia			RAZEM	2,00