

PRZEDMIAR

Budowa Świetlicy Wiejskiej - przyłącz wodociągowy

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Świetlicy Wiejskiej - przyłącz wodociągowy					
1		Przyłącz wodociągowy			
1 KNNR 1 d.1 0209-03		Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II 77,84	m ³ m ³	 77,84	
				RAZEM	77,84
2 KNR-W 4- d.1 01 0108-03		Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV 311,36	m ² m ²	 311,36	
				RAZEM	311,36
3 KNNR 1 d.1 0214-02		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami 60,81	m ³ m ³	 60,81	
				RAZEM	60,81
4 KNR 2-01 d.1 0236-02		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 77,84	m ³ m ³	 77,84	
				RAZEM	77,84
5 KNR-W 2- d.1 18 0511-01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - pod-sypka pod rurociąg 4,84	m ³ m ³	 4,84	
				RAZEM	4,84
6 KNR 2-18 d.1 0109-01 analogia		Rurociągi z polietylenu PE o śr.zewn. 50 mm 100,00	m m	 100,00	
				RAZEM	100,00
7 KNR 2-28 d.1 0501-09		Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek gr 30 cm 11,97	m ³ m ³	 11,97	
				RAZEM	11,97
8 KNNR 4 d.1 1105-01 analogia		Zasuwa żeliwna z obudową , wrzecionem i skrzynką uliczną DN50 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9 KNNR 4 d.1 1114-03 analogia		Opaska do nawiercania DN160/2" 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
10 KNR 2-19 d.1 0219-01 analogia		Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 100,00	m m	 100,00	
				RAZEM	100,00
11 KNNR 4 d.1 1606-01 analogia		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm 1,00	200m -1 prób. 200m -1 prób.	 1,00	
				RAZEM	1,00
12 KNNR 4 d.1 1611-01		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1,00	odc. 200m odc. 200m	 1,00	
				RAZEM	1,00
13 KNNR 4 d.1 1612-01		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1,00	odc. 200m odc. 200m	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Budowa Świetlicy Wiejskiej - przyłącz wodociągowy

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR 2-20 0113-14 analogia	Przejście szczelne przez ścianę fundamentową dla rurociągu PE o śr. 50 mm - tuleja osłonowa 1,00	szt. przejs c szt. przejs c	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1	KNNR 4 0130-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm 2,00	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Obsługa geodezyjna			
16 d.2	kalk. włas- na	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 1,00	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00