

**PRZEDMIAR ROBÓT PZD-00-039**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Lednogóra"

Obiekt: Droga powiatowa nr 2199P - odcinek Lednogóra - Rybitwy

Rodzaj robót: Drogowe - Lednogóra - Rybitwy

Lokalizacja: DP nr 2199P

Odcinek L=1494m odcinek 2+214,00 - 3+708,00

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg  
62-200 Gniezno  
Al. Reymonta 32

PRZEDMIAR PZD-00-039

Strona 1

08-08-2025

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 45111000-8: Roboty w zakresie pomiarów i rozbiórki					
A1	10	KNNR	N001-01-11-02-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe w terenie równinnym - roboty pomiarowe bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km 1,50
A1	20	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza wraz z darnią grub 10 cm	m <sup>2</sup> 2558,00
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		2558,00
		1		1494*1+1064*1		
A1	30	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.02	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km do 5km wraz z utylizacją ziemi z pobocza	m <sup>2</sup> 2558,00
A1	40	KNR	231-20-06-04-00	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem na odległość 20km	m <sup>2</sup> 265,00
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		265,00
		1	Na podłączeniach do nawierzchni bitumicznych i skrzyżowania	240+25		
A2	CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni wjazdów na posesje i inne drogi					
A2	10	KNNR	N001-02-02-07-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km- wraz z opłatą recyklingowa za składowanie	m <sup>3</sup> 36,60
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		36,60
		1	Pod zjazdy	(18+23+21+3+19+22+19+26+24+33+25+47+22+17+23+24)*0,10		
A2	20	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km wraz z opłatą recyklingowa za składowanie	m <sup>3</sup> 36,60
A2	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup> 366,00
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		366,00
		1	Zjazdy	18+23+21+3+19+22+19+26+24+33+25+47+22+17+23+24		
A2	40	KNNR	N006-01-13-05-10	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego KLSM 0/63mm Wa24-2 F2 LA<=30 grub 10 cm	m <sup>2</sup> 366,00
A3	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni drogi					
A3	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup> 7470,00
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		7470,00
		1	Droga	7470		
A3	20	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 7470,00
A3	30	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm	m <sup>2</sup> 7470,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
<b>A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie regulacji wysokościowej zjazdów oraz innych powierzchni z kostki betonowej i trylinki</b>						
A4	10	KNR	231-08-10-02-00	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej w celu jej ponownego wbudowania	m <sup>2</sup> 83,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (24+6+39+24+32+41)*0,5		83,00
A4	20	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki wraz z regulacją krawężnika wjazdowego	m <sup>2</sup> 83,00
A4	50	KNR	231-08-10-02-00	D-01.02.04	Rozebranie ścieku z kostki betonowej 8*10*20 z ławą betonową	m <sup>2</sup> 58,20
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 194*0,30		58,20
A4	60	KNR	231-04-02-03-00	D-08.05.02	Ława pod ściek z kostki betonowa zwykła C12/15	m <sup>3</sup> 5,82
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 58,20*0,10		5,82
A4	70	KNR	231-06-07-04-00	D-08.05.06a	Ściek 2-rzędowy z kostki betonowej 8*10*20 płaskiego na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z odzysku	metr 194,00
A4	80	KNR	231-06-07-08-00	D-08.05.06a	Dodatek za każdy rząd kostki betonowej 8*10*20 układanej na rąb na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z odzysku	metr 194,00
A4	90	KNR	231-14-06-02-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa ulicznych krater ściekowych	szt 3,00
<b>A5 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu</b>						
A5	10	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 10 cm szer 2*0,75 m	m <sup>2</sup> 1418,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1418		1418,00
A5	20	KNR	201-01-11-02-00	D-00.00.00	Uporządkowanie pasa drogowego po obu stronach drogi na szerokość 2 m	m <sup>2</sup> 5976,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1494*2*2		5976,00