1UN

LEGENDA:

3x OPRAWA LED IP 66 740 379
408x481 37998 lm; 272W,
1xLED1050mA PRO XL

SŁUP h=10m na fundamencie D22/150
z belką B3/1500-60

kabel YKY 5x6mm2

kabel YKY 4x10mm2 dla zasilania
szafy oświetlenia boiska SOB
z istniejącej rozdzielnicy
(według oddzielnego opracowania)

rura osłonowa DVK 75mm

nowoprojektowana szafa oświetlenia
boiska SOB - według schematu

ZAKRES OPRACOWANIA

UZIEMIENIE SZPILKOWE SŁUPÓW
<100

NOWA LOKALIZACJA SŁUPA
OŚWIETLENIOWEGO N-I2

ISTNIEJĄCE SŁUPY OŚWIETLENIOWE I1 - I2

ISTNIEJĄCA TRASA KABLA 4x25mm2 DLA ZASILANIA
ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA (RĘCZNA ODKRYWKA
KABLA) POMIĘDZY SŁUPAMI I1-I2

NOWA TRASA KABLA 4x25mm2 DLA ZASILANIA
ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA N-I2 -> I1

Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Kamil
Parchyniak

Date / Data: 2025-
09-15 18:56

PV SOLAR PROJECT	*PV SOLAR PROJECT* *Suchowola 34, 98-332 Rząśnia, tel. 666-967-342,* *mateusz@pvsolarproject.pl, www.pvsolarproject.pl*		
Inwestycja	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI JÓZEFOSŁAW		**Data:** IX 2025
Adres inwestycji	PARK JÓZEFOSŁAW UL. OGRODOWA 2, JÓZEFOSŁAW DZ. NR. 42/6 OBRĘB 0019 JÓZEFOSŁAW 141804_5.0019.42/6		**Skala** 1:500
Inwestor	GMINA PIASECZNO, 05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5,		**Branża/ Etap** EL/PT
Temat rysunku	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO		**Nr rys:** 1
Branża elektryczna	Projektant	mgr inż. Mateusz Parchyniak Nr upw. LOD/0075/PWBE/23 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	**Podpis:**