
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI JÓZEFOSŁAW
ADRES INWESTYCJI : Józefosław, ul. Ogrodowa 2, 05-502 Piaseczno, nr ewid.dz.42/6 obręb 0019 Józefosław
INWESTOR : Gmina Piaseczno
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
BRANŻA : inżynierska

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,179	0,00	0,00
d.1	2	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 26 cm za pomocą spycharek	m ²	1 792,000	0,00
d.1	3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 792,000	0,00
d.1	4	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	465,920	0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00
2		BOISKO				
2.1		Nawierzchnia				
d.2.	5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa konstrukcyjna o grubości po zagęszczeniu 20 cm <i>kruszywo łamane 0-31,5 mm</i>	m ²	1 792,000	0,00
d.2.	6	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa wyrównawcza - 3 cm grubości po zagęszczeniu <i>miał kamienny</i>	m ²	1 792,000	0,00
d.2.	7	wycena indywidualna	Podbudowa E-layer gr. 25 mm wykinana in situ z granylatu SBR z klejem - dostawa i ułożenie	m ²	1 792,000	0,00
d.2.	8	wycena indywidualna	Nawierzchnia sportowa - trawa 45-50 mm, zasypaana piaskiem oraz naturalnym granulem z korka - dostawa i ułożenie	m ²	1 792,000	0,00
d.2.	9	wycena indywidualna	Wykonanie linii boisk	kpl.	1,000	0,00
Razem dział: Nawierzchnia						0,00
2.2		Wypożyczenie				
d.2.	10	wycena indywidualna	Piłkochwyty wys. 4 m, (12 słupów) z fundamentami betonowymi, słupy obsadzone w tulejach metalowych - dostawa i montaż	m	112,000	0,00
d.2.	11	wycena indywidualna	Piłkochwyty wys. 6 m, (8 słupów) z fundamentami betonowymi, słupy obsadzone w tulejach metalowych - dostawa i montaż	m	64,000	0,00
d.2.	12	wycena indywidualna	Bramki do piłki nożnej - dostawa i montaż z wykonaniem fundamentów	kpl.	2,000	0,00
d.2.	13	wycena indywidualna	Ogrodzenie panelowe systemowe wys. 170 cm, z dwoma furtkami szer. 150 cm - dostawa i montaż	m	176,000	0,00
Razem dział: Wypożyczenie						0,00
2.3		Obrzeża				
d.2.	14	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	176,000	0,00
d.2.	15	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	35,200	0,00
d.2.	16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła <i>beton</i>	m ³	13,200	0,00
d.2.	17	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	176,000	0,00
Razem dział: Obrzeża						0,00
Razem dział: BOISKO						0,00
3		OŚWIETLENIE				
d.3	18	KNNR 5 1004-01 + KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego na słupie <i>latarnia - słup stalowy h=9 m z oprawą LED fundament fabryczny z elementami montażowymi</i>	szt.	4,000	0,00
d.3	19	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m <i>Przewód YDY 3x1,5mm²</i>	kpl.przew.	4,000	0,00
d.3	20	wycena indywidualna	Włączenie latarni do istniejącej instalacji zasilającej	kpl.	1,000	0,00
Razem dział: OŚWIETLENIE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł