

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI JÓZEFOSŁAW  
ADRES INWESTYCJI : Józefosław, ul. Ogrodowa 2, 05-502 Piaseczno, nr ewid.dz.42/6 obręb 0019 Józefosław  
INWESTOR : Gmina Piaseczno  
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5  
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Hezler

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2025 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	56*32/10000	ha	0,179	
				RAZEM	0,179
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 26 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-01 0119-02	56,00*32,00	m <sup>2</sup>	1 792,000	
				RAZEM	1 792,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	poz.2	m <sup>2</sup>	1 792,000	
				RAZEM	1 792,000
4	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-01 0109-04	poz.2*0,26	m <sup>3</sup>	465,920	
				RAZEM	465,920
<b>2</b>		<b>BOISKO</b>			
<b>2.1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5	KNR 2-31	Warstwa konstrukcyjna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0114-05 0114-06	kruszywo łamane 0-31,5 mm	m <sup>2</sup>	1 792,000	
		56,00*32,00		RAZEM	1 792,000
6	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza - 3 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0106-03 0106-04	miał kamienny	m <sup>2</sup>	1 792,000	
		poz.5		RAZEM	1 792,000
7		Podbudowa E-layer gr. 25 mm wykinana in situ z granylatu SBR z klejem - do-	m <sup>2</sup>		
d.2.1	wycena indy-	stawia i ułożenie	m <sup>2</sup>	1 792,000	
	widualna	poz.5		RAZEM	1 792,000
8		Nawierzchnia sportowa - trawa 45-50 mm, zasypała piaskiem oraz naturalnym	m <sup>2</sup>		
d.2.1	wycena indy-	granulatem z korka - dostawa i ułożenie	m <sup>2</sup>	1 792,000	
	widualna	poz.5		RAZEM	1 792,000
9		Wykonanie linii boisk	kpl.		
d.2.1	wycena indy-	1	kpl.	1,000	
	widualna			RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Wyposażenie</b>			
10		Piłkochwyty wys. 4 m, (12 słupów)z fundamentami betonowymi, słupy obsa-	m		
d.2.2	wycena indy-	dzzone w tulejach metalowych - dostawa i montaż	m	112,000	
	widualna	56,00*2		RAZEM	112,000
11		Piłkochwyty wys. 6 m, (8 słupów)z fundamentami betonowymi, słupy obsadzo-	m		
d.2.2	wycena indy-	ne w tulejach metalowych - dostawa i montaż	m	64,000	
	widualna	32,00*2		RAZEM	64,000
12		Bramki do piłki nożnej - dostawa i montaż z wykonaniem fundamentów	kpl.		
d.2.2	wycena indy-	2	kpl.	2,000	
	widualna			RAZEM	2,000
13		Ogrodzenie panelowe systemowe wys. 170 cm, z dwoma furtkami szer. 150	m		
d.2.2	wycena indy-	cm - dostawa i montaż	m	176,000	
	widualna	{56,00+32,00}*2		RAZEM	176,000
<b>2.3</b>		<b>Obrzeża</b>			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2.3	0401-04	kat.III-IV	m	176,000	
		poz.17		RAZEM	176,000
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0105-01 0105-02	zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	35,200	
		poz.14*0,20		RAZEM	35,200

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła <i>beton</i> poz. 14*0,25*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,200	
				RAZEM	13,200
17 d.2.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [56,00+32,00]*2	m m	 176,000	
				RAZEM	176,000
<b>3</b>		<b>OŚWIETLENIE</b>			
18 d.3	KNNR 5 1004-01 + KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego na słupie <i>latarnia - słup stalowy h=9 m z oprawą LED</i> <i>fundament fabryczny z elementami montażowymi</i> 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.3	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m <i>Przewód YDY 3x1,5mm<sup>2</sup></i> 4	kpl. przew. kpl. przew.	  4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.3	wycena indywidualna	Włączenie latarni do istniejącej instalacji zasilającej  1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000