



Zestawienie pomieszczeń				
Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa [m²]	Pow. rzeczywista [m²]	Podłoga
1.01	Komunikacja	18,63	18,63	Płytki gresowe
1.02	Biuro	15,87	15,87	Płytki gresowe
1.03	Toaleta ogólnodostępna	8,00	8,00	Płytki gresowe
1.04	Szatnia czysta	4,86	4,86	Płytki gresowe
1.05	Umywalnia	5,43	5,43	Płytki gresowe
1.06	Toaleta	2,40	2,40	Płytki gresowe
1.07	Prysznic	2,77	2,77	Płytki gresowe
1.08	Szatnia brudna	4,86	4,86	Płytki gresowe
1.09	Pomieszczenie socjalne	10,55	10,55	Płytki gresowe
1.10	Pomieszczenie techniczne	8,00	8,00	Płytki gresowe
1.11	Pomieszczenie do magazynowania odpadów	564,72	564,72	Posadzka betonowa
Razem		646,09	646,09	

- Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
  - Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenia zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

Biuro projektowe "ADOM PROJEKTY" Adam Komar 18-218 Sokół, ul. Szosa Białostocka 20, tel. 511 377 312			
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZ. NR GEOD. 153, 173/3, OBRĘB WYSZKI		
Tytuł RYSUNKU:	PLAN TRAS KABLOWYCH, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. Krzysztof Klewinowski	PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNE	inż. Maciej Czech	PDL/0074/POOE/09	
DATA OPRACOWANIA: 28 maj 2025r.		SKALA 1:100	NUMER RYSUNKU: EP02