
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne	Nowy kod 45453000-7
--------------------------------	------------------------

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Remont pok. nr 104, 105, 106, korytarz i magazyn
Adres / lokalizacja:	Żary ul. Al. Jana Pawła II 5

ZAMAWIAJĄCY:	STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
Adres:	68-200 ŻARY UL. JANA PAWŁA II 5

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

mgr inż. Z. Bohatkiewicz

Data opracowania przedmiaru robót:	16.06.2025
---	------------

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Starostwo Powiatowe Żary - remont pok nr 104, 105, 106, korytarz i magazyn					
1			Roboty budowlane		
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 274,56	m2 274,560 RAZEM	 274,560
2 d.1	KNR-W 2-02 2011-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 274,56	m2 274,560 RAZEM	 274,560
3 d.1	KNR-W 2-02 2011-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 74,1	m2 74,100 RAZEM	 74,100
4 d.1	KNNR 3 0605-04		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 348,66	m2 348,660 RAZEM	 348,660
5 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 74,1	m2 74,100 RAZEM	 74,100
6 d.1	KNR 2-02 0925-01		Ostony okien folia polietylenowa 18,9	m2 18,900 RAZEM	 18,900
7 d.1	KNR 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 7	kpl. 7,000 RAZEM	 7,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0418-05		Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż 7	szt. 7,000 RAZEM	 7,000
9 d.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.		Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 68,2	m2 68,200 RAZEM	 68,200
10 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5,9	m2 5,900 RAZEM	 5,900
11 d.1	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 74,1	m2 74,100 RAZEM	 74,100
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele HDF kl. AC 4 - kolor paneli uzgodnić z Inwestorem 68,2	m2 68,200 RAZEM	 68,200
13 d.1	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (magazyn) 5,9	m2 5,900 RAZEM	 5,900
14 d.1	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. (magazyn) 5,9	m2 5,900 RAZEM	 5,900

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
15 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (pok nr 104) 6,6 6,600 RAZEM	m2 m2	 6,600
16 d.1	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (pok 104) 6,6 6,600 RAZEM	m2 m2	 6,600
17 d.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 12,03 12,030 RAZEM	m m	 12,030
18 d.1	KNR 2-02 0129-01		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - dł. 48cm, szer.30cm 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
19 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
20 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
21 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
22 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
23 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
24 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
25 d.1	KNR 4-01 1211-04		Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 28 28,000 RAZEM	m2 m2	 28,000
26 d.1	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09		Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 28 28,000 RAZEM	m2 m2	 28,000
27 d.1	KNR AT-31 0505-01		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 14,2 14,200 RAZEM	m2 m2	 14,200
28 d.1	KNR AT-31 0505-03		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach - lamperia korytarz wys. 1.5m - kolor jak w korytarzu głównym 14,2 14,200 RAZEM	m2 m2	 14,200

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
29 d.1	KNP 01 0107-01.06		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 200 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 1,5	t t	 1,500
			1,500 RAZEM		
30 d.1	KNR-W 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 18,9	m2 m2	 18,900
			18,900 RAZEM		
31 d.1	KNR-W 4-01 1215-06		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 74,1	m2 m2	 74,100
			74,100 RAZEM		