

P1 Posadzka hali
posadzka wg proj. konstr

- Papa wierzchniego krycia/membrana
- wełna mineralna 5cm
- paroizolacja
- płyta stropowa

- nB [Po/Pr] gr.40cm
- tłuczeń rozkrusz betonowy gr.30cm
- grunt rodzimy Gp/Gpz pl/tpl

[illegible]

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANE I MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. POZIOMY PODAŁEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ODCHYLENIA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁENIE, FASAD, OKAZJON ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, OBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBIAMÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKcie.

4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNIOSIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.

5. PRZY WYKONANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFONTOWAĆ WYMIAR Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ Z FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISKOŚCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPAch WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI).

7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZMIENIANYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WG POZYCJI OPISANYCH NA SCHEMATACH LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACJI – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA.

9. KAŻDĄ SKŁADNIK PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO SKŁADNIKA SIĘ ODNOŚZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

10. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ LUB INNYCH OPRACOWAŃ (W TYM PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH I WYKONAWCZYCH) NIE ZWALNIA WYKONAWCĘ Z KONECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKŻE Z PROJEKTEM.

11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.

ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY budowy Instalacji Biologicznego Przetwarzania Białopadów na terenie Zakładu MPGK - Rzeszów Sp. z o.o.			
ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. ul.al. gen. Władysława Sikorskiego 428			
OBIEKT	Instalacja Biologicznego Przetwarzania Białopadów			
RODZAJ OPRAĆ.	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	architektoniczna	
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Rachwałska	4/WPOKK/2012		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Gawęł Becla	5/WPOKK/2012		
OPRACOWANIE				
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ B-B Bioraktorów I wentylatorowni			NR RYS.
				A.1.3
DATA	WRZESIEŃ 2021r.	SKALA	1:100	