Projektowane przyłącze wody do celów ppoż.
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
Studzienka wodomierzowa Ø3,0m
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

Zasuwa liniowa

PE100 PN10 SDR17 Ø180X10,7mm

wysypisko gruzu i ziemi

Studnia z osadnikiem Ø 2,0m
osadnik h=1,0m

kabel nieczynny do demontażu

Pompownia wód opadowych do zraszania bioreaktorów, płuczki i biofiltra, zasilanie zbiornika prekolatu
PO1, Q=3,5dm3/s, H=38,0m, Moc ok. 18,0kW

Punkt czerpalny ze zbiornika odcieku
studnia z nasadą pożarową dn100

Studnia osadnikowa 2,0m

Pompownia odcieku do zraszania pryzm kompostowych
PO1, Q=5,0dm3/s, H=15,0m, Moc ok 4,0kW

kabel nieczynny do demontażu

DROGA POŻAROWA

N
W E
S

LEGENDA:
A–M GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

OBIEKTY PROJEKTOWANE

1 BUDYNEK BIOREAKTORÓW
2 WENTYLATOROWNIA
3 BIOFILTR
4 PŁUCZKA WODNA
5 DROGI I PLACE
5a DROGI I PLACE
6 ZBIORNIK NA ODCIEKI V=135m³
7 ZBIORNIK WÓD OPADOWYCH /PODZIEMNY/ V=60m3
8 ZBIORNIK PERKOLATU

TERENY ZIELONE
DROGA POŻAROWA
BRAMY WJAZDOWE DO BUDYNKU
WJAZD Z DRÓG WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH
– KANALIZACJA DESZCZOWA Z DACHU ,
– KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA ODCIEKU ,
– INSTALACJA WODY,
– ZRASZANIE PRYZM ODCIEKIEM
HP – HYDRANT PPOŻ DN80
– SIEĆ POŻAROWA
– PRZYŁĄCZE WODY DO CELÓW POŻAROWYCH
– ZRASZANIE BIOREAKTORÓW WODAMI OPADOWYMI
HT – HYDRANT DN80 DO ZRASZANIA PRYZM KOMPOSTOWYCH
200.27 Proj. rzędne nawierzchni
200.21 Wp Proj. lokalizacja wpustu
Linia załomu nawierzchni
0.80% Proj. spadek wzdłuż linii załomu nawierzchni
Proj. skarpy o pocyleniu 1:1,5
Lokalizacja rysunku przekroju przedstawionego na osobnym arkuszu
Projektowana szafka kablowa/rozdzielnia
Projektowany kabel nn 0,4 kV
Projektowane uziemienie
Likwidacja ist. obiektów
Projektowane oświetlenie
Szafa zasilająco–sterująca przepompownią

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3.WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOSIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.
5. PRZY WYKONANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ Z FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.
6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI).
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWAMIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WG POZYCJI OPISANYCH NA SCHEMATACH LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACJI – CZEŚĆ KONSTRUKCYJNA.
9. KAŻDY SKŁADNIK PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMANETACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO SKŁADNIKA SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
10. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ LUB INNYCH OPRACOWAŃ (W TYM PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH I WYKONAWCZYCH) NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
11. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE ORAZ KOORDYNACYJNE.
12. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
13. ZGODNIE Z ART. 22 UST. Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (TJ. DZ.U. Z 2019 ROKU poz.1186 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)
12. KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

Oświadczenie projektantów:
KOPIA MAPY, NA KTÓREJ ZOSTAŁ OPRACOWANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM;PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ OPRACOWANY NA AKTUALNEJ MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

AK NOVA
ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

TYTUŁ PROJEKTU	**Projekt WYKONAWCZY Budowy Instalacji Biologicznego Przetwarzania Bioodpadów na terenie Zakładu MPGK- Rzeszów**			
ZAMAWIAJĄCY/ INWESTOR	**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.** ul.al. gen. Władysława Sikorskiego 428			
OBIEKT	**Wentylatorownia 2a i 2b** **Projekt zagospdarowania terenu** **Hala przygotowania i magazynowania - ob. nr 4**			
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	architektoniczna
	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Rachwalska		4/WPOKK/2012	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Gaweł Becla		5/WPOKK/2012	
OPRACOWANIE				
TYTUŁ RYS.	**PZT**			NR RYS. **A.0.0**
DATA	09.2021	SKALA	1:100	