
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowy Instalacji Biologicznego Przetwarzania Bioodpadów na terenie Zakładu MP GK - Rzeszów

BRANŻA: drogowa

ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. nr 251, jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0217 Rzeszów - Pobitno, gm. Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

NAZWA INWESTORA: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: Ul. al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

DATA OPRACOWANIA: maj 2025

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:				
1		Roboty pomiarowe		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
		0,145	km	
				0,145
2		Roboty ziemne wraz z wykonaniem koryta, usunięciem humusu i formowaniem oraz umocnieniem skarp		
2 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	
		2271,2 - 498	m2	
				1 773,2
3 d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	
		poz.2 * 0,15	m3	
				265,980
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm	m2	
		2304,1 - 498	m2	
				1 806,100
5 d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	
		poz.4 * 0,7	m3	
				1 264,270
3		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej		
6 d.3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m2	
		2387,73 - 498	m2	
				1 889,73
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m2	
		2304,1 - 498	m2	
				1 806,1
8 d.3	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m2	
		2271,2 - 498	m2	
				1 773,2
9 d.3	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 10 cm	m2	
		2271,2 - 498	m2	
				1 773,2
4		Elementy ulic i pobocza		
10 d.4	KNK 2-06 0402-07	Oporniki betonowe 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
		26	m	
				26
11 d.4	KNK 2-06 0402-07	Krawężniki 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
		275	m	
				275
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i oporniki betonowa z oporem	m3	
		21	m3	
				21