
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowy Instalacji Biologicznego Przetwarzania Bioodpadów na terenie Zakładu MPKG - Rzeszów

BRANŻA: sanitarna wewnętrzna

ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. nr 251, jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0217 Rzeszów - Pobitno, gm. Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

NAZWA INWESTORA: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: Ul. al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

DATA OPRACOWANIA: maj 2025

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:				
1		Kanalizacja pod posadzkowa		
1.1		Kanalizacja pod posadzkowa - Rurociągi		
1 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-02	Rura PCV SN8 dn 160 mm	m	
		71,55	m	
				71,55
1.2		Kanalizacja pod posadzkowa - Kształtki		
2 d.1.2	KNR-W 2-18 0422-02	Trójnik PCV dn 160/160/160 mm	szt	
		26	szt	
				26
3 d.1.2	KNR-W 2-18 0422-02	Kolano PCV dn 160 mm	szt	
		52 * 3	szt	
				156,00
1.3		Kanalizacja pod posadzkowa - Urządzenie Kanalizacyjne		
4 d.1.3	KNNR 4 0222- 03	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połą- czeniach wciskowych	szt.	
		4	szt.	
				4
5 d.1.3	KNNR 4 0218- 01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm	szt.	
		1	szt.	
				1
2		Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku		
2.1		Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Rurociągi		
6 d.2.1	KNNR 4 0208- 01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych	m	
		3,5 * 8 + 3,5 * 28	m	
				126,00
7 d.2.1	KNNR 4 0208- 03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	
		6,5	m	
				6,5
2.2		Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Urządzenie Kanalizacyjne		
8 d.2.2	KNNR 4 0222- 02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą- czeniach wciskowych	szt.	
		1	szt.	
				1
9 d.2.2	KNNR 4 0214- 01	Rura wywiewna PCV dn 160/110 mm	szt.	
		1	szt.	
				1
3		Techologia		
10 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż technologii wraz z systemem napowietrzania, instalacją zraszania, wentylacją, systemem AKPiA	kpl	
		1	kpl	
				1