



uzdatnianie wody

**FUNAM Sp. z o.o.**

ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław  
funam@funam.pl, www.funam.pl



ISO 9001



ISO 14001



## PRZEDMIARY ROBÓT

**INWESTYCJA**

**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej**

**INWESTOR**

Gmina Padew Narodowa, Padew Narodowa 212,  
39-340 Padew Narodowa

**JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA**

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

**DATA**

Marzec 2025

**KOSZTORYSANT**

Adam Oleksy

*A. Oleksy*

*[Signature]*

Tel. +48 71 364-37-57, 364-37-44, 364-38-15, fax +48 71 364-55-23

Biuro Handlowe: tel./fax +48 71 364-37-21

KRS 0000031395 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego 100.000,00 PLN

NIP 899-01-08-691,

REGON 008090623

Konto bankowe: 66 1910 1048 2412 0246 7485 0001

Deutsche Bank PBC SA Oddział Pl. Grunwaldzki 36 50-364 Wrocław

# ROBOTY DROGOWE

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA STACJA UZDATNIANIA WODY  
ADRES INWESTYCJI : 39-340 PADEW NARODOWA, UL. POLNA, DZIAŁKA NR 2404  
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA  
ADRES INWESTORA : 39-340 PADEW NARODOWA 212  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Oleksy  
DATA OPRACOWANIA : 03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni - wykopy wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko oraz z kosztem utylizacji (odległość 10 km)	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-05	518	m <sup>3</sup>	518,00	
				RAZEM	518,00
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI (BETONOWA KOSTKA BRUKOWA) - CPV 45233140-2 Roboty drogowe</b>			
2	KNR 2-31	W-wa ulepszanego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C0.4/	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-03	0.5 - gr. w-wy 22 cm	m <sup>2</sup>	864,00	
		864		RAZEM	864,00
3	KNR 2-31	Podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 0/	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	31.5 - gr. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	763,00	
		763		RAZEM	763,00
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (podsypka - miał kamienny 0/	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-04	10 - gr. 4 cm)	m <sup>2</sup>	763,00	
		763		RAZEM	763,00
<b>3</b>		<b>KRAWĘŻNIKI - CPV 45233140-2 Roboty drogowe</b>			
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe 15x30 cm	m		
d.3	0403-01	95	m	95,00	
				RAZEM	95,00
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki 15x30 betonowa z oporem - beton C12/15 (0.057 m3/m)	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	5,4	m <sup>3</sup>	5,40	
				RAZEM	5,40
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe 15x22 cm	m		
d.3	0403-01	158	m	158,00	
				RAZEM	158,00
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki 15x22 betonowa z oporem - beton C12/15 (0.045 m3/m)	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	7,1	m <sup>3</sup>	7,10	
				RAZEM	7,10