POWIERZCHNIA ZLEWNI (ZGODNA Z OZNACZENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU) DLA ETAPU I i II

Ozn. Zlewni	Rodzaj zlewni	Zlewnia rzeczywista F [m2]		Zlewnia rzeczywista [ha]		Współczynnik spływu ψ
D1	DACH PROJ. BUDYNKU	488,5	m2	0,049	ha	0,80
D2	DACH PROJ. BUDYNKU	488,5	m2	0,049	ha	0,80
ZL1a, ZL1b	CHODNIK, PARKING-KOSTKA BRUKOWA	127,8	m2	0,013	ha	0,60
ZL2	DROGA ASFALTOWA	133,8	m2	0,013	ha	0,90
ZL3a, ZL3b	CHODNIK, PARKING-KOSTKA BRUKOWA	166,3	m2	0,017	ha	0,60
ZL4	DROGA ASFALTOWA	153,5	m2	0,015	ha	0,90
ZL5a, ZL5b	CHODNIK, PARKING-KOSTKA BRUKOWA	132,6	m2	0,013	ha	0,60
ZL6	DROGA ASFALTOWA	123,3	m2	0,012	ha	0,90
ZL7a, ZL7b	CHODNIK, PARKING-KOSTKA BRUKOWA	143,9	m2	0,014	ha	0,60
ZL8	DROGA ASFALTOWA	114	m2	0,011	ha	0,90
ZL9a, ZL9b	CHODNIK, PARKING-KOSTKA BRUKOWA	134,6	m2	0,013	ha	0,60
ZL10	DROGA ASFALTOWA	[illegible]	m2	0,013	ha	0,90
ZL11a, ZL11b	CHODNIK, PARKING-KOSTKA BRUKOWA	175,7	m2	0,018	ha	0,60
ZL12	DROGA ASFALTOWA	238,1	m2	0,024	ha	0,90
	SUMA	2746,40	m2	0,24	ha	

- chodniki, parking- kostka brukowa; współczynnik spływu 0,60
- droga asfaltowa; współczynnik spływu 0,90
- dach budynku; współczynnik spływu 0,80
- teren zielony

Legenda:

- kanalizacja deszczowa z połaci dachowych
- kanalizacja deszczowa z wpustów drogowych
- przyłącze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania
- spadek terenu
- D1 - studnia kanalizacji deszczowej
- W1 - wpust drogowy
- T1 - trójnik kanalizacji deszczowej
- O1 - odwodnienie liniowe
- REG - regulator przepływu
- SEP - separator substancji ropopochodnych
- Ø500 - średnica instalacji kanalizacji deszczowej
- ID1 - istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
- B1 - wyjście instalacji kanalizacji deszczowej z budynku
- obszar zlewni
- zewnętrzna instalacja zimnej wody wg odrębnego opracowania
- projektowane przyłącze wodociągowe wg odrębnego opracowania
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania
- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania

Ciepłociąg wg odrębnego opracowania

Dalsza rozbudowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej wymaga każdorazowo wydania szczegółowych warunków technicznych oraz opracowania projektu technicznego i uzgodnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie
Wydział Utrzymania Dróg i Odwodnienia

Nr rejestru 184/23
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
Wydział Utrzymania Dróg i Odwodnienia
Znak WU 622.1. 32.21 z dnia 15.12.22
Znak WU 622.2. 54.23 z dnia 14.06.23

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Utrzymania Dróg i Odwodnienia
mgr inż. Katarzyna Dudek-Mrowiec

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa
tel./fax (34)366-43-05; 366-43-37; 366-40-95

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU I WIATY NA ODPADY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
DZIAŁKI NR EWID. 48, 49 OBRĘB 39
INWESTOR: ZGM TBS CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.
UL. POW 24, 42-200 CZĘSTOCHOWA

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż. EWELINA IŻYCKA	SLK/6257/PWBS/16		24.04.2023
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ŁUKASZ MIRCZAK	SLK/1059/PWOS/05		24.04.2023

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCHITEKTONIKA
ARCHITEKTONIKA
ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA
034 361 44 51 / +48 604 088 350
email: witold.rudecki@architektonika.eu

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU: **Obszar zlewni**
NR RYSUNKU: S1a