
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną w dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ADRES INWESTYCJI : 01-134 Warszawa, dz. Wola, ul. Wolska 66
INWESTOR : Biblioteka publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA : 01-003 Warszawa, al. Solidarności 90
BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Rzatkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiatrołap - pom 1.1			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,87	m ²	2,870	
				RAZEM	2,870
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaż punktów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty wykończeniowe			
4 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		2,00*1,00*3	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.4	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.4	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	2,870	
				RAZEM	2,870
8 d.1.2	kalk. własna	Montaż płytek	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m ²		
		poz.1	m ²	2,870	
				RAZEM	2,870
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.1	m ²	2,870	
				RAZEM	2,870
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	2,870	
				RAZEM	2,870
12 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.1	m ²	2,870	
				RAZEM	2,870
1.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrza			
13 d.1.3	kalk. własna	Sztuczna zieleń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.3	kalk. własna	Lampy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Strefa ekspozycji książek nr 1			
2.1		Rozbiórki			
15 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		57,88	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
16 d.2.1	kalk. własna	Demontaż parapetów	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2.1	kalk. własna	Demontaż punktów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Demontaż istniejącej instalacji c.o.	kpl	RAZEM	1,000
d.2.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Utylizacja	kpl		
d.2.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty wykończeniowe			
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.2.2	1204-08	95,2	m ²	95,200	
				RAZEM	95,200
22	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.2	202 1134-02	poz.21	m ²	95,200	
				RAZEM	95,200
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.2	1505-01	poz.21	m ²	95,200	
				RAZEM	95,200
24		Montaż płytek	m ²		
d.2.2	kalk. własna	57,88	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
25		Dostawa i montaż pyty antypoślizgowej na pochylni oraz pochytów dla niepełnosprawnych	kpl		
d.2.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.2	202 1134-01	poz.15	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
27	NNRNKB	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m ²		
d.2.2	202 2805-05	poz.15	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.2.2	1204-08	poz.15	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
29	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.2	202 1134-01	poz.15	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.2	1505-01	poz.15	m ²	57,880	
				RAZEM	57,880
2.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrz			
31		Dostawa i montaż oświetlenia głównego w suficie napinanym	kpl		
d.2.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32		Dostawa i montaż lampy sufitowej - abażur z figurą	kpl		
d.2.3	kalk. własna	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
33		Dostawa fotela gabinetowego do recepcji	kpl		
d.2.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34		Dostawa tapicerowanego krzesła biurowego	kpl		
d.2.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35		Dostawa stolika	kpl		
d.2.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36		Dostawa pufów okrągłych wg rs-09	szt		
d.2.3	kalk. własna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
37		Dostawa rzeźb do ekspozytorów	kpl		
d.2.3	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
38		Sztuczna zieleń	kpl		
d.2.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39		Kule sztucznego bukszpanu	kpl		
d.2.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Strefa ekspozycji książek nr 2			
3.1		Rozbiórki			
40	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.3.1	0812-05	41,67	m ²	41,670	
				RAZEM	41,670
41		Demontaż parapetów	kpl		
d.3.1	kalk. własna	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
42		Demontaż punktów elektrycznych	kpl		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43		Demontaż istniejącej instalacji wod-kan	kpl		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44		Demontaż istniejącej instalacji c.o.	kpl		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45		Utylizacja	kpl		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Roboty wykończeniowe			
46	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.3.2	1204-08	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
47	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.2	202 1134-02	poz.46	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
48	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3.2	1505-01	poz.46	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
49	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) - zaślepienie ściany przedsionka	m ²		
d.3.2	0106-03	2,00*1,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
50		Montaż płytek	m ²		
d.3.2	kalk. własna	41,67	m ²	41,670	
				RAZEM	41,670
51	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.2	202 1134-01	poz.40	m ²	41,670	
				RAZEM	41,670
52	NNRNKB	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m ²		
d.3.2	202 2805-05	poz.40	m ²	41,670	
				RAZEM	41,670
53	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.3.2	1204-08	poz.40	m ²	41,670	
				RAZEM	41,670
54	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.2	202 1134-01	poz.40	m ²	41,670	
				RAZEM	41,670
55	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3.2	1505-01	poz.40	m ²	41,670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrz		RAZEM	41,670
56	d.3.3 kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia głównego w suficie napinanym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57	d.3.3 kalk. własna	Dostawa i montaż lampy sufitowej - abażur z figurą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.3.3 kalk. własna	Dostawa rzeźb do ekspozytorów	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
59	d.3.3 kalk. własna	Dostawa i montaż zaslon	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60	d.3.3 kalk. własna	Dostawa i montaż maskownicy karnisza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Coffee garden			
4.1		Rozbiórki			
61	KNR-W 4-01	Rozebanie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.4.1	0812-05	11,12	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
62	d.4.1 kalk. własna	Demontaż parapetów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63	d.4.1 kalk. własna	Demontaż punktów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
64	d.4.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
65	d.4.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji c.o.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
66	d.4.1 kalk. własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Roboty wykończeniowe			
67	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.4.2	1204-08	49,80	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
68	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.2	202 1134-02	poz.67	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
69	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.4.2	1505-01	poz.67	m ²	49,800	
				RAZEM	49,800
70	d.4.2 kalk. własna	Montaż płytek	m ²		
		11,12	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
71	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.2	202 1134-01	poz.61	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
72	NNRNKB	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m ²		
d.4.2	202 2805-05	poz.61	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
73	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.4.2	1204-08	poz.61	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.61	m ² m ²	 11,120	
				RAZEM	11,120
75 d.4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.61	m ² m ²	 11,120	
				RAZEM	11,120
76 d.4.2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową 1,00*2,00*1	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
4.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrza			
77 d.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia głównego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lampy sufitowej - abażur z figurą 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż tapety ścienna 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.4.3	kalk. własna	Dostawa fotela PRL 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.4.3	kalk. własna	Dostawa stolika 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lamperii 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.4.3	kalk. własna	Dostawa rzeźb do ekspozytorów 3	kpl kpl	 3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.4.3	kalk. własna	Sztuczna zieleń 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi przesuwanych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		Sala wielofunkcyjna			
5.1		Rozbiórki			
86 d.5.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 53,28	m ² m ²	 53,280	
				RAZEM	53,280
87 d.5.1	kalk. własna	Demontaż parapetów 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.5.1	kalk. własna	Demontaż ścianki działowej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.5.1	kalk. własna	Demontaż punktów elektrycznych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.5.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.5.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji c.o. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.5.1	kalk. własna	Utylizacja	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		Roboty wykończeniowe			
93 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
94 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.93	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
95 d.5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.93	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
96 d.5.2	kalk. własna	Montaż płytek	m ²		
		53,28	m ²	53,280	
				RAZEM	53,280
97 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		53,28	m ²	53,280	
				RAZEM	53,280
98 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		poz.97	m ²	53,280	
				RAZEM	53,280
99 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.97	m ²	53,280	
				RAZEM	53,280
100 d.5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.97	m ²	53,280	
				RAZEM	53,280
5.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrza			
101 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia głównego - punktowe w suficie napinanym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp sufitowych - abażurów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia punktowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia kierunkowego na szynoprzewodzie nad sceną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż napisu LED "Wolska 66"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż podświetlanego systemu wystawienniczego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu na scenę	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.5.3	kalk. własna	Dostawa stolika	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż fotela PRL	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż mikrofonu bezprzewodowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu nagłaśniającego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
113	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż zaslon	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
114	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż kurtyny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
115	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż maskownicy karnisza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
116	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż lamperii	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
117	d.5.3 kalk. własna	Sztuczna zieleń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
118	d.5.3 kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodu wertykalnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pomieszczenie socjalne/ garderoba			
6.1		Rozbiórki			
119	KNR-W 4-01	Rozebrawie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.6.1	0812-05				
		35,74	m ²	35,740	
				RAZEM	35,740
120	d.6.1 kalk. własna	Demontaż parapetów	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
121	d.6.1 kalk. własna	Demontaż punktów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
122	d.6.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
123	d.6.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji c.o.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
124	d.6.1 kalk. własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		Roboty wykończeniowe			
125	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.6.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany			
		100,8	m ²	100,800	
				RAZEM	100,800
126	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.6.2	202 1134-02				
		poz. 125	m ²	100,800	
				RAZEM	100,800
127	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.6.2	1505-01	bez gruntowania			
		poz. 125	m ²	100,800	
				RAZEM	100,800
128	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.6.2	202 1134-01				
		35,74	m ²	35,740	
				RAZEM	35,740
129	NNRNKB	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - wykładzina	m ²		
d.6.2	202 2805-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.128	m ²	35,740	
				RAZEM	35,740
130 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		poz.128	m ²	35,740	
				RAZEM	35,740
131 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.128	m ²	35,740	
				RAZEM	35,740
132 d.6.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.128	m ²	35,740	
				RAZEM	35,740
133 d.6.2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową	m ²		
		1,00*2,00*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
6.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrz			
134 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia głównego - żyrandol wiszący	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp sufitowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.6.3	kalk. własna	Dostawa stołu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.6.3	kalk. własna	Dostawa krzesła	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.6.3	kalk. własna	Dostawa sofy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.6.3	kalk. własna	Dostawa stolika	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż gzymsu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż rozety	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lamperii	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Przedsiwzięcie WC z przewijakiem/ WC damskie i męskie/ magazyn			
7.1		Rozbiórki			
143 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		31,13	m ²	31,130	
				RAZEM	31,130
144 d.7.1	kalk. własna	Demontaż punktów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.7.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.7.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji c.o.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.7.1	kalk. własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2		Roboty wykończeniowe			
148	KNR 4-01 d.7.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
149	NNRNKB d.7.2 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
150	KNR AT-43 d.7.2 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m ²		
		56	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
151	kalk. własna d.7.2	Montaż płytek	m ²		
		31,13	m ²	31,130	
				RAZEM	31,130
152	KNR 2-02 d.7.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
153	NNRNKB d.7.2 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
154	NNRNKB d.7.2 202 2805-05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
155	NNRNKB d.7.2 202 2809-01	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
156	KNR 4-01 d.7.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
157	NNRNKB d.7.2 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
158	KNR 2-02 d.7.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.148	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
159	NNRNKB d.7.2 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową	m ²		
		1,00*2,00*6	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
160	kalk. własna d.7.2	Biały montaż z podejściami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3		Elementy dekoracyjne wraz z oświetleniem wg Projektu szczegółowego aranżacji wnętrz			
161	kalk. własna d.7.3	Dostawa i montaż lamp sufitowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
162	kalk. własna d.7.3	Dostawa i montaż lamperii	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
163	kalk. własna d.7.3	Dostawa i montaż tapety ściiennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
164	kalk. własna d.7.3	Sztuczna zieleń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Zabudowy meblowe oraz przeszklenia wg 24-004 Biblioteka Wola - ZABUDOWY MEBLOWE PS			
165	kalk. własna d.8	Dostawa i montaż zabudów meblowych i przeszkleń: rysunki od ZM-01 do ZM-35 - zbiorcza wartość	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Zadaszenie zewnętrzne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.9	kalk. własna	Daszek od stronu ul. Wolskiej 1,5*3,79	m ² m ²	 5,685	
				RAZEM	5,685
167 d.9	kalk. własna	Daszek od stronu ul. Syreny 1,5*4,11	m ² m ²	 6,165	
				RAZEM	6,165
10		Wentylacja			
168 d.10	kalk. własna	Wentylacja wg projektu technicznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
11		Instalacja wod-kan i c.o.			
169 d.11	kalk. własna	Instalacja wod-kan i c.o. wg projektu technicznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000