



OZNACZENIA CYFROWE				
Lp	Element zagospodarowania	Technologia	Stan	Status w odniesieniu do projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 1080/2024 z dnia 03.07.2024r.
25.	obiekt kontenerowy (3 połączone kontenery) - łącznie 4 obiekty	kontener	projektowane	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
26.	bergola stalowa z listwami kompozytowymi	stal/kompozyt	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
27.	strefa "TECHNOLOGY" nawierzchnia utwardzona	nawierzchnia PU - wylewana	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
28.	strefa "ENGINEERING" nawierzchnia utwardzona	nawierzchnia PU - wylewana	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
29.	strefa "ART" nawierzchnia utwardzona	nawierzchnia PU - wylewana	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
30.	strefa "MATH" nawierzchnia utwardzona	nawierzchnia betonowa, wylewana pokryta farbą do betonu	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
31.	nawierzchnia utwardzona taras centralny	nawierzchnia z deski kompozytowej	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
32.	plyty betonowe, przelozona kantowka dębowa	beton/drewno	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
33.	nawierzchnia utwardzona strefa komunikacji	nawierzchnia PU, wylewana	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
34.	(murek betonowy z siedziskiem z deski kompozytowej)	beton/kompozyt	projektowane	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
35.	strefa ochronna wokół studni glebinowej 10x10m	zieleni	istniejąca	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
36.	nawierzchnia utwardzona na działce nr ewid. 8/13	beton/deska kompozytowa	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
37.	szachownica namalowana na projektowanej nawierzchni betonowej	farba	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
38.	układ współrzędnych namalowany na projektowanej nawierzchni betonowej	farba	projektowany	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
39.	studnia	-	w trakcie budowy według odrębnego opracowania	zgłoszenie nr rej. ARB 6740.2.425.2024.SM

OZNACZENIA INSTALACJI SANITARNEJ			
Symbol	Element instalacji	Stan	Status w odniesieniu do projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 1080/2024 z dnia 03.07.2024r.
	system odwodnienia liniowe ACO	projektowane	bez zmian
	osadnik systemu odwodnienia ACO 2.5%	projektowany	bez zmian
	instalacja kanalizacji deszczowej sączki drenarskie Ø128/113, SN-8, PVC-U	projektowane według odrębnego opracowania	zgłoszenie nr rej. ARB 6743.170.2024.MT
	zbiorniki drenarskie Ø160/145, SN-8, PVC-U	projektowane według odrębnego opracowania	zgłoszenie nr rej. ARB 6743.170.2024.MT
	instalacja kanalizacji deszczowej PVC-U, SN-8	projektowana	bez zmian
	zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej	projektowany	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	studnie instalacji kanalizacji deszczowej	istniejące	bez zmian
	studnia żelbetowa z ujęciem wody Ø1500, wyposażona w osadnik - 1szt.	projektowana	bez zmian
	studnia żelbetowa zbiorcza Ø1000 - 2szt.	projektowana	bez zmian
	studnia żelbetowa Ø100 z osadnikiem - 1szt.	projektowana	bez zmian

OZNACZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Symbol	Element instalacji	Stan	Status w odniesieniu do projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 1080/2024 z dnia 03.07.2024r.
	złącze kablowe	zgłoszenie nr rej. ARB 6740.2.466.2022.AS	bez zmian
	uziom szpiłkowy, Ruz<10 Ω	zgłoszenie nr rej. ARB 6740.2.466.2022.AS	bez zmian
	Oprawa oświetleniowa na źródła LED, zasilanie bezpośrednie napięciem 230V, montaż za pomocą regulowanego uchwyty ze stali nierdzewnej	zgłoszenie nr rej. ARB 6740.2.466.2022.AS	bez zmian
	kabel energetyczny: YKY 5x25mm <sup>2</sup> w rurze DVR75 YKY 5x10mm <sup>2</sup> w rurze DVR50	zgłoszenie nr rej. ARB 6740.2.466.2022.AS	bez zmian
	Oprawa oświetleniowa na źródła LED, zasilanie bezpośrednie napięciem 230V, maszt oświetleniowy o wysokości 2.50m	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	kabel energetyczny: YKY 5x25mm <sup>2</sup> w rurze DVR75 - do kontenerów YKY2o 5x16mm <sup>2</sup> - do opraw oświetleniowych	projektowany	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element

OZNACZENIA SZRAFUR				
Oznaczenie szrafur	Obiekt/nawierzchnia	Materiał	Stan	Status w odniesieniu do projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 1080/2024 z dnia 03.07.2024r.
	nawierzchnia utwardzona wylewana powłoka poliuretanowa, strefa tematyczna "TECHNOLOGY"	nawierzchnia sztuczna/poliuretanowa	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	nawierzchnia utwardzona wylewana powłoka poliuretanowa, strefa tematyczna "ENGINEERING"	nawierzchnia sztuczna/poliuretanowa	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	nawierzchnia utwardzona wylewana powłoka poliuretanowa, strefa tematyczna "ART"	nawierzchnia sztuczna/poliuretanowa	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	nawierzchnia utwardzona wylewana powłoka poliuretanowa, strefa komunikacji	nawierzchnia sztuczna/poliuretanowa	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	strefa komunikacji betonowa, wylewana strefa tematyczna "MATH"	plyta betonowa, wylewana	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	tereny zieleni niskiej i wysokiej	-	istniejące	zmiana powierzchni
	strefa ochronna wokół studni - 10x10m	zieleni	istniejąca	bez zmian
	plyty betonowe, przelozona kantowka dębowa	beton/drewno	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	nawierzchnia utwardzona taras centralny	nawierzchnia z deski kompozytowej	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	siedzisko dookoła tarasu centralnego (murek betonowy z siedziskiem z deski kompozytowej)	beton/kompozyt	projektowane	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element
	nawierzchnia utwardzona opaska wokół obszary "STEAM"	kora lub żwir gruby	projektowana	brak w projekcie pierwotnym wnioskowany element

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagłńska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: Zagospodar:	mgr inż. arch. Anna Dziuba-Jagłńska spec. architektura	upr. nr 261.00KKO/2012, LO-0768
		Sprawdził: Zagospodar:	mgr inż. arch. Maria Dziuba spec. architektura	upr. nr 15562Op, LO-0540
		Opracował: Zagospodar:	inż. Łukasz Włodarczyk	
<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>				
Nazwa pierwszego zamierzenia budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Pleszczyńskiego nr 1080/2024 z dnia 02.07.2024. <b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA 5 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU STANOWIĄCYM KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNA ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA</b>				
nr rysunku: <b>Z-4</b>				
Nazwa drugiego zamierzenia budowlanego zatwierdzonego pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Pleszczyńskiego nr 1080/2024 z dnia 02.07.2024. <b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA 5 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU STANOWIĄCYM KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNA ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA.</b>				
BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW SZKOLNYCH NIEPRZEZNACZONYCH NA STAŁY LUB CZASOWY POBYT LUDZI, Z ZESPÓŁEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, OŚWIEŚLENIEM TERENU I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ, ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ				
data sporządzenia rysunku: <b>30.04.2025r.</b>	Lokalizacja:	działki nr ewid. 8/13; 8/17; jedn. ewid.: 141803 2 Lesznówola obrobę ewid.: 00302 Zakłady Ziemian		skala: <b>1:100</b>
	inwestor:	Gmina Lesznówola ul. Główna 60 05-056 Lesznówola		
	tytuł rys.:	<b>Szczegółowa plansza obszaru STEAM</b>		
	branża:	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		