

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL. MOCHNACKIEGO W PIASTOWIE - ORGANIZACJA RUCHU
INWESTOR : MIASTO PIASTÓW
ADRES INWESTORA : PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 2
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbudowa ul.Mochnackiego w Piastowie - organizacja ruchu

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------------------------|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| Przebudowa ul.I.Mochnackiego w Piastowie | | | | | | |
| 1 | | | OZNAKOWANIE | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0702-08 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0702-01 analogia | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - rozebranie | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1 | KNNR 2-02 0203-01 | D-07.02.01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod znaki drogowe | m ³ | | |
| | | | 0,3*0,3*0,7*5 | m ³ | 0,315 | |
| | | | | | RAZEM | 0,315 |
| 4 d.1 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm | szt. | | |
| | | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |
| 5 d.1 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe foliowane odblaskowe | szt. | | |
| | | | A-11a | szt. | 4,000 | |
| | | | 4 | szt. | 2,000 | |
| | | | B-34 | szt. | 1,000 | |
| | | | 2 | szt. | | |
| | | | A-7 | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | | |
| | | | | | RAZEM | 7,000 |
| 6 d.1 | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | Tabliczki informacyjne T-1 | szt. | | |
| | | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 7 d.1 | KNNR AT-04 0210-01 | D-07.02.01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe | szt. | | |
| | | | 20 | szt. | 20,000 | |
| | | | | | RAZEM | 20,000 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0705-07 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową | m ² | | |
| | | | jezdnie - przejścia dla pieszych | m ² | 22,400 | |
| | | | 4,0*5,6 | m ² | | |
| | | | | | RAZEM | 22,400 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------------------|--|----------------|---------------------------|------------|---------|
| Przebudowa ul.I.Mochnackiego w Piastowie | | | | | | |
| 1 | | OZNAKOWANIE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskich | szt. | 1 | | |
| 2 d.1 | KNNR 6 0702-01 analogia | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - rozebranie | szt. | 1 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod znaki drogowe | m ³ | 0,3*0,3*0,7* 5 = 0,315 | | |
| 4 d.1 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm | szt. | 5 | | |
| 5 d.1 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe foliowane odblaskowe | szt. | 7,000 | | |
| 6 d.1 | KNNR 6 0702-04 | Tabliczki informacyjne T-1 | szt. | 4 | | |
| 7 d.1 | KNR AT-04 0210-01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe | szt. | 20 | | |
| 8 d.1 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową | m ² | 4,0*5,6 = 22,400 | | |
| Razem dział: OZNAKOWANIE | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Rozbudowa ul.Mochnackiego w Piastowie - organizacja ruchu

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | Kosztorys | | | | |

Słownie: