

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN-REMONT POSADZKI FOYER TEATRU DRAMATYCZNEGO  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, Pl. Defilad 1  
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa ,Pl Bankowy 3/5 00-950 Warszawa , reprezentowane przez pełnomocnika "Zarząd Pałacu Kultury i Nauki " Plac Defilad 1  
ADRES WYKONAWCY : Warszawa, ul. Wiślanego Nurtu 9  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aktualizacja kosztorysu Jacek Kabala  
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PKiN-FOYER TEATRU DRAMATYCZNEGO</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT POSADZKI DREWNIANEJ</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (ma-	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06 uw. p.tab.	teriał nie do odzysku) - analogia Krotność = 2 283,35	m <sup>2</sup>	283,350	
				<b>RAZEM</b>	283,350
2	kalk. własna	Wyniesienie rozebranych posadzek, listew, cokołów, lepiku i usuniętej	m <sup>3</sup>		
d.1		szlichty 50,05	m <sup>3</sup>	50,050	
				<b>RAZEM</b>	50,050
3	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-09 0109-10	łość 15 km 50,05	m <sup>3</sup>	50,050	
				<b>RAZEM</b>	50,050
4	TZKNBK XI	Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatar-	m <sup>2</sup>		
d.1	-78	tej na gładko z przeszlifowaniem - analogia 283,35	m <sup>2</sup>	283,350	
				<b>RAZEM</b>	283,350
5	kalk. własna	Wykonanie tafli 77,6 cm x 77,6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		173,49	m <sup>2</sup>	173,490	
				<b>RAZEM</b>	173,490
6	kalk. własna	Wykonanie tafli 102 cm x 102 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		24,93	m <sup>2</sup>	24,930	
				<b>RAZEM</b>	24,930
7	kalk. własna	Wykonanie tafli trapezowych we wnękach podokiennych	m <sup>2</sup>		
d.1		12,105	m <sup>2</sup>	12,105	
				<b>RAZEM</b>	12,105
8	kalk. własna	Wykonanie borderów prostych szerokości 64,6 cm	mb		
d.1		81,6	mb	81,600	
				<b>RAZEM</b>	81,600
9	kalk. własna	Wykonanie borderów w krzywej szerokości 64,6 cm	mb		
d.1		15,19	mb	15,190	
				<b>RAZEM</b>	15,190
10	kalk. własna	Wykonanie parkietów	m <sup>2</sup>		
d.1		24,41	m <sup>2</sup>	24,410	
				<b>RAZEM</b>	24,410
11	kalk. własna	Montaż tafli i parkietów, szlifowanie, szpachlowanie,olejowanie	m <sup>2</sup>		
d.1		283,35	m <sup>2</sup>	283,350	
				<b>RAZEM</b>	283,350
12	TZKNBK XI	Umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków z olejowaniem	m		
d.1	-67	- analogia 77,66	m	77,660	
				<b>RAZEM</b>	77,660
13	TZKNBK XI	Umocowanie listew przyściennych z obsadzeniem kołków i olejowaniem -	m		
d.1	-67	analogia 9,45	m	9,450	
				<b>RAZEM</b>	9,450
14	kalk. własna	Renowacja i montaż zdemontowanych listew mosiężnych.	mb		
d.1		24	mb	24,000	
				<b>RAZEM</b>	24,000
15	kalk. własna	Wykonanie i montaż listew mosiężnych.	mb		
d.1		17	mb	17,000	
				<b>RAZEM</b>	17,000
<b>2</b>		<b>ZABEZPIECZENIA</b>			
16		Wykonanie przegród tymczasowych do wydzielenia etapu prac i przejść	kpl.		
d.2	kalk. własna	tymczasowych (np. do korytarza wokół widowni Teatru, sali nr 208, klatek schodowych) 8	kpl.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	8,00