

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262300-4	Betonowanie
45262310-7	Zbrojenie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45442100-8	Roboty malarskie
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont konstrukcji stropu sali widowiskowej w budynku Kłodzkiego Ośrodka Kultury  
ADRES INWESTYCJI : pl. Władysława Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko  
INWESTOR : Kłodzki Ośrodek Kultury  
ADRES INWESTORA : pl. Władysława Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko  
BRANŻA : budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Łanocha  
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2025 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Prace zabezpieczające, demontaże</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Prace zabezpieczające konstrukcji antresoli i antresoli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1 analiza indywidualna	Demontaż konstrukcji do ponownego montażu po zakończeniu robót budowlanych, przeniesienie w miejsce składowania na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	d.1 analiza indywidualna	Demontaż foteli, przeniesienie w miejsce składowania na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	d.1 analiza indywidualna	Istniejący system kotar i oświetlenia, nagłośnienia do zabezpieczenia na czas prowadzonych robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	d.1 analiza indywidualna	Demontaż instalacji c.o. - osłony wnęk, grzejniki, rurarz przy posadzce	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	d.1 analiza indywidualna	Pozostałe prace demontażowe i zabezpieczające	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne stanowisko pracy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Demontaż ścianek działowych, zabudów</b>			
8	KNR 4-01 d.2 0354-04 analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR-W 3 d.2 0313-05	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - demontaż istniejącej zabudowy schodów stalowych i odbudowy schodów żelbetowych (5.94+1.82)*2.85 (8.69+7.40)*6.58*2-0.90*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.116 206.209	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.325</b>
10	KNR 9-29 d.2 0105-05	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina podwójna - zabudowa pionowa sceny przy obudowie schodów 1.80*6.58*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.688</b>
11	d.2 wycena indywidualna	Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne stanowisko pracy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 d.2 0106-04 analiza indywidualna	Usunięcie z parteru budynku gruzu  poz.8*0.10 poz.9*0.15 poz.10*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.200 34.249 2.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.818</b>
13	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji  poz.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  36.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.818</b>
3		<b>Rozbiórka stropu drewnianego</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		104.00	m <sup>2</sup>	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
15	KNR 4-01 d.3 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
16	KNR 4-01 d.3 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
17	KNR 4-01 d.3 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		poz.14	m	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
18	KNR 4-01 d.3 0106-04 analiza indywidualna	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.14*0.02	m <sup>3</sup>	2.080	
		poz.15*0.04	m <sup>3</sup>	4.160	
		poz.16*0.03	m <sup>3</sup>	3.120	
		poz.17*0.20*0.20	m <sup>3</sup>	4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
19	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z koszem utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.18	m <sup>3</sup>	13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
<b>4</b>		<b>Rozbiórka stropu masywanego (odcinkowego) i schodów</b>			
20	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		242.00	m <sup>2</sup>	242.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.000</b>
21	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	242.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.000</b>
22	KNR 4-01 d.4 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	242.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.000</b>
23	KNR 4-01 d.4 0352-03	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	242.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.000</b>
24	KNR 4-01 d.4 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m <sup>3</sup>		
		1.35*4.94*0.32	m <sup>3</sup>	2.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.134</b>
25	KNR 4-04 d.4 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m <sup>2</sup>		
		3.75	m <sup>2</sup>	3.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
26	KNR 4-01 d.4 0106-04 analiza indywidualna	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.20*0.02	m <sup>3</sup>	4.840	
		poz.21*0.10	m <sup>3</sup>	24.200	
		poz.22*0.15	m <sup>3</sup>	36.300	
		poz.23*0.20	m <sup>3</sup>	48.400	
		poz.24	m <sup>3</sup>	2.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.874</b>
27	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z koszem utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.26	m <sup>3</sup>	115.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.874</b>
<b>5</b>		<b>Rozbiórka konstrukcji w piwnicy (ściany, słupy)</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		3.15*1.02<slupy>	m <sup>3</sup>	3.213	
		3.15*5.81<ściany>	m <sup>3</sup>	18.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.515</b>
29	KNR 4-01 d.5 0352-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
		16.90*2	m	33.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.800</b>
30	KNR 4-01 d.5 0106-05 analiza indywidualna	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.29*0.02	m <sup>3</sup>	0.676	
		poz.28	m <sup>3</sup>	21.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.191</b>
31	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.30	m <sup>3</sup>	22.191	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.191</b>
<b>6</b>		<b>Roboty rozbiórkowe w piwnicy dla wykonania fundamentów stropu</b>			
32	KNR 4-01 d.6 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka pod stopy	m <sup>3</sup>		
		(1.20+0.50)*(1.20+0.50)*0.15*18	m <sup>3</sup>	7.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.803</b>
33	KNR 4-01 d.6 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m pod stopy	m <sup>3</sup>		
		(1.20+0.50)*(1.20+0.50)*(0.80-0.15)*18	m <sup>3</sup>	33.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.813</b>
34	KNR 4-01 d.6 0106-05 analiza indywidualna	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.32	m <sup>3</sup>	7.803	
		poz.33	m <sup>3</sup>	33.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.616</b>
35	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.34	m <sup>3</sup>	41.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.616</b>
<b>7</b>		<b>Stopy fundamentowe stropu</b>			
36	kalk. własna	Mikropale iniekcyjne Titan dł. 12,0 m	szt		
		4*18	szt	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
37	KNR 2-02 d.7 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1.40*1.40*0.10*18	m <sup>3</sup>	3.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.528</b>
38	KNR 2-02 d.7 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m <sup>3</sup>		
		1.20*1.20*0.80*18	m <sup>3</sup>	20.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.736</b>
39	KNR-W 2-02 d.7 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		256		256.000	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A/1000	t	256.000	
				0.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.256</b>
40	KNR 4-01 d.7 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		poz.33-(poz.37+poz.38)	m <sup>3</sup>	9.549	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.549</b>
41	KNR 4-01 d.7 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		(1.20+0.50)*(1.20+0.50)*18	m <sup>2</sup>	52.020	
		-0.35*0.35*18	m <sup>2</sup>	-2.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.815</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>8</b>		<b>Strop żelbetowy gr. 25 cm</b>			
42	KNR 2-02 d.8 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 0.35*0.35*3.27*18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				7.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.210</b>
43	KNR 2-02 d.8 0210-02	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu 0.35*0.65*(0.35*5+3.88+1.65+6.40+6.15)<P1> 0.35*0.65*(0.35*6+5.35+1.65+6.40+6.15+1.97)<P2> 0.35*0.65*(0.35*5+2.62+1.65+6.40+6.15)<P3> 0.35*0.65*(0.35*3+6.95+5.45)<P4> 0.35*0.65*(0.35*2+5.65)<P5> 0.35*0.65*(0.35*2+7.45)<P6> 0.35*0.65*(0.35*2+3.00)*2<P7> 0.35*0.65*(0.35*3+6.95+5.45)*3<P8>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.511 5.374 4.225 3.060 1.445 1.854 1.684 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.333</b>
44	KNR-W 2-02 d.8 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 2737<slupy> 612<P1> 452<P2> 550<P3> 399<P4> 82<P5> 157<P6> 46<P7> 814<P7> A (obliczenia pomocnicze) poz.A/1000	t t		
				2 737.000 612.000 452.000 550.000 399.000 82.000 157.000 46.000 814.000 =====	
				5 849.000 5.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.849</b>
45	KNR 4-01 d.8 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 74.52	m m		
				74.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.520</b>
46	KNR 0-20 d.8 0268-01 + KNR 0-20 0268-04 analiza indywidualna	Płyta stropowa o gr. 25 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu PERI 348.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				348.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.230</b>
47	KNR-W 2-02 d.8 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 4516.80 2658.81 2481.10 A (obliczenia pomocnicze) poz.A/1000	t t		
				4 516.800 2 658.810 2 481.100 =====	
				9 656.710 9.657	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.657</b>
<b>9</b>		<b>Posadzka na stropie</b>			
48	KNR-W 2-02 d.9 0615-02	Izolacje z folii na sucho poziome - dwie warstwy 348.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
49	KNR-W 2-02 d.9 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
50	KNR-W 2-02 d.9 0606-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z membrany polimerowej poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
51	NNRNKB d.9 202 1126-02 + NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 10 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
52	KNR 2-02 d.9 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				348.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
<b>10</b>		<b>Odtworzenie schodów</b>			
53 d.10	KNR-W 2-02 0219-02 + KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 17 cm  1.35*4.94	m <sup>2</sup> rzu- tu  m <sup>2</sup> rzu- tu	  6.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.669</b>
54 d.10	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane poz.53*20 A (obliczenia pomocnicze)  poz.A/1000	t   t	  133.380 ===== 133.380 0.133	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.133</b>
55 d.10	NNRNKB 202 2810-05 analiza indywidualna	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm  (0.17+0.26)*19*1.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.030</b>
56 d.10	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej na schodach (0.17+0.26)*19*2	m  m	  16.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.340</b>
57 d.10	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 5.60*2	m  m	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
58 d.10	KNR-W 2-02 1214-01	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>		<b>Odtworzenie ścianek działowych, zabudów</b>			
59 d.11	KNR AT-12 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.325</b>
60 d.11	KNR AT-12 0108-09	Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Gięta o promieniu krzywizny 300-<900 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o rozstawie profili NIDA C100 co 200 mmz pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (system Nida Ściana 125G100) poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.688</b>
61 d.11	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.59*2+poz.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.338</b>
63 d.11	wycena indywidualna	Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne stanowisko pracy  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.11	KNR-W 2-02 1026-01 wycena indywidualna	Ościeżnice drewniane zwykłe obejmujące  0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
65 d.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>12</b>		<b>Warstwa wykończeniowa posadzki z wykładzin</b>			
66 d.12	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny  348	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
67 d.12	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.66	m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
68 d.12	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
<b>13</b>		<b>Prace instalacyjne</b>			
69 d.13	analiza indywidualna	Montaż instalacji c.o. - osłony wnek, grzejniki, rurarz przy posadzce	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70 d.13	analiza indywidualna	Odtworzenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.13	analiza indywidualna	Naprawy i odtworzenia pozostałych instalacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>		<b>Odtworzenie okładzin i powłok malarskich na sali koncertowej (remont ścian sali widowiskowej)</b>			
72 d.14	KNR 4-01 0708-03 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - naprawa i odtworzenie tynku przy stropie	m		
		106	m	106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
73 d.14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach do wys. 2,50 m	m <sup>2</sup>		
		106*2.5	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
74 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.73	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
75 d.14	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian, kolor dobrać do istniejącego	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
76 d.14	wycena indywidualna	Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne stanowisko pracy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>15</b>		<b>Montaż sceny, wyposażenia sali</b>			
77 d.15	KSNR 3 0401-03 analiza indywidualna	Montaż konstrukcji sceny po zakończeniu robót budowlanych	m <sup>2</sup> str.		
		106.00	m <sup>2</sup> str.	106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
78 d.15	analiza indywidualna	Ponowny montaż foteli po zakończeniu robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79 d.15	analiza indywidualna	Ponowny montaż systemu kotar, oświetlenia i nagłośnienia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80 d.15	analiza indywidualna	Pozostałe prace montażowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81 d.15	wycena indywidualna	Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne stanowisko pracy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>16</b>		<b>Remont stropu odcinkowego</b>			
82 d.16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		46.08	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
83 d.16	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
84 d.16	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
85 d.16	KNR 4-01 0701-05 analiza indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		41.90	m <sup>2</sup>	41.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.900</b>
86 d.16	KNR 4-01 0106-05 analiza indywidualna	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.82*0.02	m <sup>3</sup>	0.922	
		poz.83*0.10	m <sup>3</sup>	4.608	
		poz.84*0.15	m <sup>3</sup>	6.912	
		poz.85*0.03	m <sup>3</sup>	1.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.699</b>
87 d.16	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.86	m <sup>3</sup>	13.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.699</b>
88 d.16	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - zasypianie przestrzeni keramzytem nad sklepieniem	m <sup>3</sup>		
		poz.82*0.25	m <sup>3</sup>	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
89 d.16	TZKNBK VIII 06-24	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.- szpary wyrównujący gr. 0,50 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
90 d.16	KNR-W 2-02 0615-02	Izolacje z folii na sucho poziome - dwie warstwy z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.82*1.05	m <sup>2</sup>	48.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.384</b>
91 d.16	KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03 analiza indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.82	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
92 d.16	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
93 d.16	KNR 4-01 0819-01 analiza indywidualna	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych	plyt.		
		190	plyt.	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
94 d.16	KNR 4-01 0708-03 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - naprawa i odtworzenie tynku przy stropie	m		
		25.60	m	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
95 d.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach do wys. 2,50 m	m <sup>2</sup>		
		poz.94*1.5	m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.95	m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
97 d.16	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian, kolor dobrać do istniejącego	m <sup>2</sup>		
		poz.96	m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
98 d.16	KNR AT-33 0102-03 0102-04	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
99 d.16	KNR AT-33 0301-03	Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
100 d.16	KNR AT-33 0309-02	Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
101 d.16	KNR AT-26 0101-02 tynk	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
		poz.85*45%	m <sup>2</sup>	18.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.855</b>
102 d.16	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	18.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.855</b>
103 d.16	KNR AT-40 0305-01 analiza indywidualna	Tynki ogniochronne na sklepieniach wykonywane natryskowo	m <sup>2</sup>		
		poz.85	m <sup>2</sup>	41.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.900</b>
104 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	41.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.900</b>
105 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian, kolor dobrać do istniejącego	m <sup>2</sup>		
		poz.104	m <sup>2</sup>	41.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.900</b>
<b>17</b>		<b>Remont i naprawa posadzki na gruncie</b>			
106 d.17	KNR 4-01 0804-03 analiza indywidualna	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - remont i naprawa posadzki na gruncie	m <sup>2</sup>		
		59.30	m <sup>2</sup>	59.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.300</b>
107 d.17	KNR AT-33 0309-02	Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową	m <sup>2</sup>		
		poz.106	m <sup>2</sup>	59.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.300</b>
108 d.17	analiza indywidualna	Remont istniejących biegów schodowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>