

Przedmiar robót

Zadanie: Adaptacja budynku komunalnego w Domaradzkiej Kuźni, ul. Szkolna 5, 46-034 Pokój – na magazyn OC

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1.1 Demontaże				
1	KNR 5-08 0106-01	Demontaż uszkodzonych opraw oświetleniowych	szt.	17,00
2	KNR 5-08 0104-02	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych/natynkowych nieuszczelnionych	szt.	20,00
3	KNR 5-08 0104-04	Demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu (gniazda abonenckie)	szt.	20,00
1.2 Montaż				
4	KNR 5-08 0408-01	Montaż łączników jednobiegunowych podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt.	15,00
5	KNR 5-08 0811-01	Montaż opraw świetlówkowych sufitowych z podłączeniem na gotowym podłożu	szt.	90,00
6	KNR 5-08 0813-01	Montaż opraw świetlówkowych zewnętrznych z czujnikiem ruchu	szt.	4,00
7	KNR 5-09 0215-02	Wymiana uszkodzonych wyłączników kłap oddymiania	szt.	3,00
8	KNR 5-09 0101-01	Wymiana rozdzielni bezpiecznikowych	szt.	3,00
9	KNR 5-08 0812-01	Wymiana świetlówek LED 120 cm w istniejących oprawach	szt.	100,00
1.3 Pomiary				
10	KNR 5-11 0103-01	Pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy pomiar	szt.	1,00
11	KNR 5-11 0103-02	Pomiar impedancji pętli zwarciowej – każdy następny pomiar	szt.	200,00
12	KNR 5-11 0101-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 3-fazowy (pierwszy)	szt.	6,00
13	KNR 5-11 0101-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy (pierwszy)	szt.	1,00
14	KNR 5-11 0101-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy (każdy następny)	szt.	80,00
15	KNR 5-11 0106-01	Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy	szt.	1,00
16	KNR 5-11 0106-02	Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego – każdy następny	szt.	12,00
17	KNR 5-09 0215-04	Sprawdzenie działania wyłącznika przeciwpożarowego	szt.	1,00
1.4 Zasilanie kotła				
18	KNR 5-08 0801-01	Zasilanie kotła, doprowadzenie okablowania, podłączenie	kpl	1,00