

LP	NAZWA	Jednostka miary	Ilość
Instalacja Oświetleniowa			
1	Oprawa nasłupowa zewnętrzna LED 36,5W ██████████, IP65, 3000K, CRI>80, ██████████ RAL7016	kpl.	29
2	Oprawa słupkowa zewnętrzna dekoracyjna LED 12,2W, ██████████, IP65, IK08, 3000K, CRI>80, ██████████ RAL7016	kpl.	25
3	Oprawa reflektorowa LED naświetlająca ze ściemnianiem fazowym, 4W, IP65, 3000K, CRI>80, ██████████ RAL9005	kpl.	6
4	Naświetlacz zewnętrzny LED, 151W, IP66, IK09, 4000K, CRI>80, ██████████ RAL7040	kpl.	20
6	Słup oświetleniowy wys 4,5m +fundament B50 4xM14 96kg	kpl.	29
7	Słup oświetleniowy wys 9m + fundament D16/120 4xM20 133kg	kpl.	8
Instalacja gniazd			
1	Wypust 1f	szt.	9
Instalacja CCTV			
1	Kamera CCTV tubowa zewnętrzna IP67, IK10, obudowa aluminium, zasięg 40m, 4MPX	kpl.	14
2	Szafa ██████████ min. 5U IP66, hermetyczna z zestawem wentylacji oraz ogrzewania, nasłupowa wisząca	kpl.	1
3	Przełącznik 32 Portowy Poe	kpl.	1
4	Rejstrator CCTV + Dysk 3,5" 10TB	kpl.	1
5	Router CCTV + Karta SIM	kpl.	1
6	██████████ Poe IP67, w hermetycznej obudowie wodoszczelnej oraz dławikami	kpl.	5
7	Stacja kliencka podglądu CCTV (monitor + PC)	kpl.	1
Kable i Przewody			
1	YAKY 5x50mm2 (w ziemi)	mb	120
2	YKY 5x6mm2 (w ziemi)	mb	600
3	Bednarka FeZn 30x4 (w ziemi)	mb	1200
4	FTY 4x2x0,5mm2 (w ziemi)	mb	1340
5	YKY 5x1mm2 (w ziemi)	mb	200
6	YKY 3x2,5mm2 (w ziemi)	mb	820
Dodatkowe			
1	Rozdzielnica ██████████ - komplet - zgodnie ze schematem	Kpl.	1
2	Rozdzielnica ██████████ - komplet - zgodnie ze schematem	kpl.	1
3	Roboty wykopowe	mb	1200
4	Rura DVK 75	mb	220
6	Pomiary, protokoły	Kpl.	1