



ZESPÓŁ WIAT 1

L E G E N D A	
	Siatka połączeń wyrównawczych w posadzce betonowej wykonana bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm
	Połączenie spawane

UWAGI:

INSTALACJĘ PIORUNOCHRONNĄ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 62305.

ZWODY POZIOME NALEŻY WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFeZn \varnothing 8mm. NA ZWODY POZIOME MOŻNA WYKORZYSTAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, O ILE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CO NAJMNIEJ 0.5mm.

ZWODY POZIOME POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W ODLEGŁOŚCI 0,5m OD ELEMENTÓW CHRONIONYCH. W PRZYPADKU KIEDY ICH ODLEGŁOŚĆ BĘDZIE MNIEJSZA NALEŻY ZASTOSOWAĆ IZOLATORY 375kV.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm W SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH ZA POMOCĄ ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH LUB POŁĄCZENIA SPAWANEGO.

WYKONAĆ SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm. W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ REZYSTANCJI, UZIOM FUNDAMENTOWY ROZBUDOWAĆ O UZIOM PIONOWY.
WYMAGANA REZYSTANCJA UZIEMIENIA: 10 Ω .

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA W INSTALACJI ODGROMOWEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH, W KONSTRUKCJI BUDYNKU, NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZACISKÓW LUB JAKO SPAWANE. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ.

- OZNACZENIA:
- PO – PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – PŁASKOWNIK FeZn30x4mm
 - UF – UZIOM FUNDAMENTOWY – PŁASKOWNIK FeZn30x4mm
 - UO – UZIOM OCHRONNY – PŁASKOWNIK FeZn30x4mm
 - ZK – ZŁĄCZE KONTROLNE

INWESTOR

Park Kultury Powsin,
ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa
sekretariat@parkpowsin.pl
tel: +48 22 648 48 11

GEN. PROJ.

see.
architecture

see, sp. z o. o., nip: 7773237073
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJ. GL.

mgr inż. Michał Żeleźnik

MAZ/0103/PWBE/22

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Kamil Zelman

MAZ/0661/PWBE/18

INWESTYCJA

Przebudowa, rozbudowa i remont Pawilonu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu budynku.

FAZA

Projekt Wykonawczy

BRANŻA

Instalacja fotowoltaiczna PV

NAZWA RYS.

Uziemienie - zespół wiat 1

NR

PAB-PV-E1.04

SKALA

1:100

DATA

Warszawa,
05.05.2025