



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN BIBLIOTEKI			
1.1	Klatka schodowa	14,87	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm/ na schodach płytki z rowkami antypoślizgowymi lub zabezpieczone łotną
1.2	Winda	2,87	m ²
1.3	Korytarz	44,31	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm
1.4	Pom. porządkowe	4,63	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm
1.5	Sala konferencyjna	140,20	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.6	Korytarz	62,45	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm
1.7	WC damskie	12,34	m ² Gres
1.8	WC męskie	10,50	m ² Gres
1.9	WC dla niepełnosprawnych	5,72	m ² Gres
1.10	Pom. porządkowe	4,02	m ² Gres
1.11	Szklona oświetlenie	14,77	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm
1.12	Pom. biurowe	21,71	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.13	Klatka schodowa	21,42	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm/ na schodach płytki z rowkami antypoślizgowymi lub zabezpieczone łotną
1.14	Pom. do pracy indywidualnej	16,35	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.15	Pom. do pracy indywidualnej	16,06	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.16	Pom. do pracy indywidualnej	16,06	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.17	Pom. do pracy indywidualnej	16,35	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.18	Pom. do pracy indywidualnej	16,85	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.19	Pom. do pracy indywidualnej	16,85	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.20	Pom. gospodarcze	129,50	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
SUMA		587,83	m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŁĄCZNIKA			
1.1	Korytarz	31,86	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm
1.2	Komunikacja pionowa	16,10	m ² Gres niesłowny (gale) w kolorze szarej 58,9x29,8cm/ na schodach płytki z rowkami antypoślizgowymi lub zabezpieczone łotną
SUMA		47,96	m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN ZŁOBKA - PRZEDSZKOLA			
1.1	Klatka schodowa	36,44	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR + wykładzina PVC, heterogeniczna z ryflowaniem
1.2	Korytarz	37,90	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.3	Sala przedszkolna nr 2	81,80	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR oraz zabezpieczona bakterioświatłością + Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.4	Łazienka	12,60	m ² Gres
1.5	Pom. magazyńowy	7,75	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.6	Sala przedszkolna nr 3	62,57	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR oraz zabezpieczona bakterioświatłością + Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.7	Łazienka	9,46	m ² Gres
1.8	Pom. magazyńowy	3,15	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.9	Sala przedszkolna nr 4	82,21	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR oraz zabezpieczona bakterioświatłością + Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.10	Łazienka	9,84	m ² Gres
1.11	Pom. magazyńowy	3,15	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.12	Korytarz	48,86	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.13	Pom. gospodarcze	101,30	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.14	Pom. gospodarcze	84,06	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.15	Pom. gospodarcze	45,95	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
1.16	Pom. porządkowe	2,13	m ² Gres
1.17	Pom. socjalne	8,73	m ² Wykładzina fukowana o gęstości włókien ponad 70 min/m ²
1.18	WC dla personelu	2,55	m ² Gres
1.19	Pom. pielęgnacji	14,00	m ² Wykładzina PVC, heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona warstwą poluretanu PUR
SUMA		652,54	m ²

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'			
27-220 Mirzec, Mirzec-Podbarki 37		tel./fax (41) 274-99-22	
Nazwa obiektu:			
BUDOWA ZŁOBKA - PRZEDSZKOLA I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PODGRODZIU			
Właściciel:			
Gmina Podgrodzie		Podgrodzie, gmina Podgrodzie	
Inwestor:		33-386 Podgrodzie 24B	
Projektant:		Dariusz Deluch	
Data:		10.2012r.	
Rzut poddasza instalacji wentylacji mechanicznej		Skala:	
1:100		1:200	
Wykonano:		10.2012r.	
Ludwik Rogala		POM/POD/POD/06	
Wojciech Kwiatkowski		POM/POD/POD/07	
Dariusz Deluch		10.2012r.	