

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	Rozdzielnia, WLZ, przygotowanie <i>Kod CPV:</i>		
1	Demontaż istniejącej instalacji <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl
2	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża betonowego <i>krotność = 1,00</i>	28,00	m
3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoga - cegła <i>krotność = 1,00</i>	60,00	m
4	Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm <i>krotność = 1,00</i>	22,00	szt
5	Układanie kabli 5x10mm ² <i>krotność = 1,00</i>	42,00	m
6	Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TB1 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
7	Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TB2 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
2	Instalacja oświetleniowa <i>Kod CPV:</i>		
8	Przewody kabelkowe 3x1,5mm ² układane p.t. <i>krotność = 1,00</i>	320,00	m
9	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm <i>krotność = 1,00</i>	12,00	szt
10	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, pojedyncze <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt
11	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, oświeczeniowe <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt
12	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt
13	Czujnik ruchu <i>krotność = 1,00</i>	11,00	szt
14	Oprawy oświetleniowe typ - L1 <i>krotność = 1,00</i>	20,00	kpl
15	Oprawy oświetleniowe typ - L1a <i>krotność = 1,00</i>	4,00	kpl

16	Oprawy oświetleniowe typ - L2 <i>krotność = 1,00</i>	4,00	kpl
17	Oprawy oświetleniowe typ - L3 <i>krotność = 1,00</i>	12,00	kpl
18	Oprawy oświetleniowe awaryjne wewnętrzne <i>krotność = 1,00</i>	13,00	kpl
19	Oprawy oświetleniowe awaryjne piktogram <i>krotność = 1,00</i>	5,00	kpl
20	Oprawy oświetleniowe awaryjne zewnętrzne <i>krotność = 1,00</i>	3,00	kpl
21	Sprawdzenie i pomiary kompletne obwodów instalacji oświetleniowej <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl
3	Instalacja gniazd 230/400V i siłowa <i>Kod CPV:</i>		
22	Przewody kabelkowe 3x2,5mm ² układane p.t. <i>krotność = 1,00</i>	420,00	m
23	Układanie kabli 5x2,5mm ² <i>krotność = 1,00</i>	140,00	m
24	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm <i>krotność = 1,00</i>	68,00	szt
25	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	9,00	szt
26	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	59,00	szt
27	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, uziemieniem 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 4 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	6,00	szt
28	Sprawdzenie i pomiary kompletne obwodów instalacji gniazd <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl