
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Napara uszkodzonej instalacji elektrycznej nn 0,4kV po pożarze. Sala Sportowa Tuchorza
ADRES INWESTYCJI: Tuchorza ul. Kasztanowa 4, 64-232 Tuchorza
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Tuchorskiej w Tuchorzy
ADRES INWESTORA: 64-232 Tuchorza
Kasztanowa 4,
BRANŻE: Elektryczna
DATA OPRACOWANIA: 13.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.11.2025

Data zatwierdzenia

13.11.2025

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wiatrołap			
1 d.1	KNNR-W 9 0302-04	Wymiana przewodu grzewczego pod chodnikiem	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
2 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1	KNNR 5 0504-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (oprawy ewakuacyjne)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 5 0504-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (IP44n.T)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Pom. Komunikacja wewnętrzna			
8 d.2	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.2	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (oprawy awaryjne)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (oprawy ewakuacyjne)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNNR-W 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.2	KNNR-W 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - N2XH-J 3x1,5mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.2	KNNR-W 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - N2XH-J 3x2,5mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.2	KNNR-W 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - N2XH-J 5x2,5mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR-W 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - N2XH-J 3x1,5mm	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
16 d.2	KNNR-W 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - N2XH-J 3x2,5mm	m		
		89	m	89,000	
				RAZEM	89,000
17 d.2	KNNR-W 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - N2XH-J 5x2,5mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3		Magazynek			
18 d.3	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4		WC damskie			
19 d.4	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.4	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (oprawy awaryjne)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Demontaż wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR-W 2-17 0204-01	Montaż wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Szatnia damska 1 i 2			
23 d.5	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.5	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (oprawy awaryjnych)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.5	KNR-W 2-17 0204-01	Demontaż wentylatora	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.5	KNR-W 2-17 0204-01	Montaż wentylatora	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Szatnia męska 1 i 2			
27 d.6	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.6	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (awaryjnych)	szt		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.6	KNR-W 2-17 0204-01	Demontaż wentylatora	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.6	KNR-W 2-17 0204-01	Montaż wentylatora	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		WC męskie			
31 d.7	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.7	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (oprawa awaryjna)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.7	KNR-W 2-17 0204-01	Demontaż wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.7	KNR-W 2-17 0204-01	Montaż wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		WC			
35 d.8	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60X60)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.8	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (OPRAWY AWARYJNE)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.8	KNR-W 2-17 0204-01	Demontaz wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.8	KNR-W 2-17 0204-01	Montaż wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Kantorek			
39 d.9	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych DWL LED 23W 4K CRI90 ED IP44	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.9	KNNR 5 0406-01	Montaż czujnika ruchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Pokój nauczycielski			
41 d.10	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (60x60)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.10	KNNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych (oprawy awaryjne)	szt		
		1	szt	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Czyszczenie trasy kablowej		RAZEM	1,000
43 d.11	AW	Czyszczenie trasy kablowej w przestrzeni między sufitowej z popiłu i osadu dymnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Instalacje odgromowe			
44 d.12	KNNR 9 0601-03	Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.12	KNNR 9 0102-01	Wymiana złącza kontrolnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Pomiary elektryczne			
46 d.13	AW	pomiar rezystancji izolacji 1fazowy	pomi ar		
		7	pomi ar	7,000	
				RAZEM	7,000
47 d.13	AW	pomiar rezystancji izolacji 3 fazowy	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.13	AW	Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania próba działania wyłączników różnicowoprądowych	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
49 d.13	AW	pomiar natężenia oświetlenia	pomi ar		
		184	pomi ar	184,000	
				RAZEM	184,000
14		Dokumentacja powykonawcza			
50 d.14	AW	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Wymiana wentylatorów dachowych			
51 d.15	KNR-W 2-17 0206-01	Demontaż wentylatorów osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.15	KNR-W 2-17 0206-01	Montaż wentylatorów osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.15		Transport materiałów			