

Numer	Kod CPV	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
		Kosztorys	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Potasznia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
1		Element	Okablowanie LAN, CCTV, SSWiN		
1.1	KNNR 5/1207/12		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKL28, RS37, w cegle	m	232
1.2	KNNR 5/1208/3		Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100-mm	m	232
1.3	KNNR 5/1209/7 (5)		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiecia do 2 cegieł, Fi-100-mm	otwór	38
1.4	KNNR 5/1209/10 (5)		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiecia do 20-cm, Fi-100-mm	otwór	1
1.5	KNR 508/207/1		Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6-mm <sup>2</sup> Cu, 12-mm <sup>2</sup> Al	m	1542
1.6	KNRW 508/109/8		Rury winidurowe karbowane (giętke) układane p.t. w gotowych brzdach, w podłożu różnym od betonu, do Fi-36-mm	m	232
1.7	KNRW 508/115/4		Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 130-mm, podłoże różne od betonu	m	10
2		Element	LAN		
2.1	DC 8/106/1		Montaż szafy wiszącej o masie do 12kg	kpl	1
2.2	AT 14/108/1		Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45	szt	2
2.3	AT 14/110/8		Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym	kpl	48
2.4	AT 14/107/1		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45	szt	92
2.5	DC 8/105/1		Montaż gniazda podtynkowego	szt	23
2.6	DC 8/121/1		Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia	pomiar	1
2.7	DC 8/121/2		Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna linia	pomiar	45
3		Element	CCTV		
3.1	AT 14/110/8		Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym	kpl	25
3.2	DC 8/107/2		Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnych, montaż półki	szt	1
3.3	KNR AL-01 0501-03		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor LED 32" o rozdzielczości FullHD	szt	1
3.4	KNNR 5/301/2		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kotki plastikowe osadzone w cegle	szt	16
3.5	KNR AL-01 0501-02		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera zewnętrzna stacjonarna	szt	6
3.6	KNR AL-01 0501-01		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera wewnętrzna kopułkowa	szt	10
3.7	AT 14/108/1		Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45	szt	1
3.8	AT 14/105/1		Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP	szt	24
3.9	AT 14/110/7		Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne-Switch	kpl	1
3.10	AT 14/110/7		Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne-16 kanałowy rejestrator	kpl	1
3.11	KNR AL-01 0504-05		Montaż ochronnika przepięciowego w puszcze metalowej	szt	6
3.12	KNR AL-01 0506-01		Uruchomienie systemu CCTV	linia	2
4		Element	SSWiN		
4.1	KNR AL-01 0101-02		Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych kompletnej z akumulatorami	szt	1
4.2	KNR AL-01 0113-04		Montaż modułu do 8 adresów	szt	3
4.3	KNR AL-01 0208-01		Montaż elementów obsługowych - klawiatura sztyrowa LCD	szt	2
4.4	KNR AL-01 0201-02		Montaż czujki ruchu PIR+MW z uchwytem	szt	10
4.5	KNR AL-01 0201-02		Montaż czujki sufitowej	szt	2
4.6	KNR AL-01 0201-02		Montaż czujki pożarowej	szt	15
4.7	KNR AL-01 0203-01		Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - Kontaktron, biały	szt	6
4.8	KNR AL-01 0108-05		Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym	szt	1
4.9	KNNR 5/1203/8		Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5-mm <sup>2</sup>	szt/żył	66
4.10	KNR AL-01 0203-01		Uruchomienie systemu	szt	1