


ZESTAWIENIE DREWNA

Lp.	rodzaj profilu	nazwa	pozycja	nr.el	długość [cm]	klasa	sztuk	objętość [m3]	masa [kg]
1	□ 6x16	Pas dolny	1.1b	1	700	C 24	2	0.14	77
2	□ 6x16	Pas górny	1.1b	2	375	C 24	2	0.08	44
3	□ 6x12	Zakratowanie	1.1b	3	85	C 24	2	0.02	11
4	□ 6x12	Zakratowanie	1.1b	4	180	C 24	2	0.02	11
5	□ 6x12	Zakratowanie	1.1b	5	120	C 24	1	0.01	5.5
6	□ 6x16	Pas górny	1.1b	6	180	C 24	1	0.02	11
SUMA :								0.29	159.5
SUMA (WYKONAĆ x2) :								0.58	319

Rozpatrywać razem z rys. architektonicznymi, branżowymi oraz gabarytowymi i zbrojeniowymi przyległych elementów konstrukcyjnych.

etap:	PROJEKT TECHNICZNY		 al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły 61 292 28 21/61 293 21 44 www.vowie.com.pl biuro@vowie.com.pl
nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ/REMIZY OSP O GARAŻ DLA POJAZDÓW OSP		
adres inwestycji:	Nieczajna 20a, 64-606 Nieczajna dz. nr ewid.: 24/1		
inwestor:	Gmina Oborniki adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki		
nazwa rysunku:	Poz.1.1b Dźwigar		skala: 1:20
konstruktor:	mgr inż. Małgorzata Galas-Siemieniak upr. nr 95/P/99		nr rysunku: <b>K7</b>
asystent konstruktora:	mgr inż. Filip Kwiatkowski		
wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów zabronione			data: 06.05.2022