

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45247240-4	Roboty budowlane w zakresie barier stałych

NAZWA INWESTYCJI:	PRACE REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI:	SZKOŁA PODSTAWOWA W MINODZE, 32-046 MINOGA 12
NAZWA INWESTORA:	Gmina Skala
ADRES INWESTORA:	32-043 Skala; Rynek 29
DATA OPRACOWANIA:	06.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.11.2025

Data zatwierdzenia

Roboty remontowe wewnątrz szkoły podstawowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty remontowe wewnątrz szkoły podstawowej						
1			ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1.1			roboty budowlane			
1 d.1.1	ZKNR C-2 0101-01		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
	okna		2,45 * 2,15 * 4	m2	21,070	
	drzwi		2 * 1 * 7	m2	14,000	
					RAZEM	35,070
2 d.1.1	KNR 13-23 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			21,4 * 4,88 + (1,6 + 3,3) * 2,7	m2	117,662	
					RAZEM	117,662
3 d.1.1	KNR 19-01 1020-06		Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
	korytaż		1,55 * (2,45 + 0,7 + 2,45 + 0,7 + 2,45 + 0,5 + 0,5 + 2,45 + 3,275 + 4,88 + 9,7 + 1,6 * 2 + 10 + 4,88)	m2	74,609	
			-(1 * 1,5 * 7 + (1,5 - 0,8) * 2,45 * 4)	m2	-17,360	
			(1,5 - 0,8) * 0,4 * 2 * 4	m2	2,240	
					RAZEM	59,489
4 d.1.1	KNR 4-01 0713-03		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m2		
			poz.3	m2	59,489	
					RAZEM	59,489
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			3,5 * (22,4 - 1,75 * 2,2) - 2,45 * 2,15 * 4 + 4 * (3 * 0,3 * (2 * 2,15 + 2,45)) - 1 * 2	m2	66,155	
			3,5 * 4,88 - 2 * 1	m2	15,080	
			3,5 * 9,7 - 1 * 2 * 2	m2	29,950	
			3,5 * 2 * 1,6	m2	11,200	
			3,5 * (3,3 * 2 + 3)	m2	33,600	
			3,5 * 10 - 2 * 1 * 2	m2	31,000	
			3,5 * 4,88 - 2 * 1 * 2	m2	13,080	
					RAZEM	200,065
6 d.1.1	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			poz.2	m2	117,662	
					RAZEM	117,662
7 d.1.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchniami wewnętrznymi - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.6 + poz.5	m2	317,727	
					RAZEM	317,727
8 d.1.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchniami wewnętrznymi - podłoża gipsowych z gruntowaniem - LANPERIA	m2		
			poz.3 + 1,55 * (3,3 * 24 - 1 + 1,8 + 0,4)	m2	184,109	
					RAZEM	184,109
9 d.1.1	KNR K-55 0401-05		Cokołik z płytek o wysokości 10 cm	m		
			22,4 * 2 + 4,88 * 2 + 1,6 * 2 - 1 * 7 - 1,75 + 0,15 * 2 * 4 + 0,11 * 2 * 2	m	50,650	
					RAZEM	50,650
10 d.1.1			osłony na grzejniki z płyt laminowanych gr. min 16mm, wzór wycięć i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			0,8 * 2,45 * 4	m2	7,840	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,840
11 d.1.1	KNNR 2 1802-02		Parapety, półki, lady i nakrywy szer. do 50 cm - ANALOGIA wymiana parapetów	m		
			(2,45 + 0,1) * 4	m	10,200	
					RAZEM	10,200
1.2			WYMIANA BALUSTRADY			
12 d.1.2			balustradawewnętrzna- stal malowana proszkowo, rozstaw szczelbli <12cm, dwa pochwity, na wysokości 75cm i 90 cm - wymiar w rzucie	m		
	schody		2 * 2,6 * 2	m	10,400	
	schody2		1,5 * 2	m	3,000	
	piętro		4,3 + 1,3	m	5,600	
					RAZEM	19,000