

"Przebudowa drogi gminnej 060404C w miejscowości Błoto"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA				
I	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne			
1	D-01.01.01A	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą (953 mb)	kpl.	1,0000
2	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni z bitumicznej (śr. gr. 4 cm) wraz z odwozem materiału	m2	20,00
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi wykonanie koryta - koryta pod konstrukcje zjazdów na średnia głębokość 0,27 cm	m2	394,00
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi wykonanie koryta o głębokości na poszerzeniach jezdni - koryta pod konstrukcje mijanek na średnia głębokość 0,40 cm	m2	130,00
II	Jezdnia, zjazdy			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zjazdy, poszerzenia, pobocza)(1406+394+130)	m²	1930,00
6	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm - mijanki	m²	125,00
7	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm - zjazdy	m²	394,00
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy w ilości 0,7 kg/m2	m²	3697,00
9	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa gr. 15 cm	m²	394,00
10	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa gr. 20 cm	m²	130,00
11	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 dla KR1 - gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m²	3697,00
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w-wy wiążącej w ilości 0,5 kg/m2	m²	3697,00
13	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu min. 3 cm	m²	3602,00
III	Roboty wykończeniowe			
14	D-06.03.01A	Wykonanie poboczy z KŁSM o szer. 0,75m - wstwą gr. min. 20cm	m²	1406,00
15	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję poboczy na śr. głębokość 12 cm	m²	1406,00
16	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy fi 50	szt.	3
17	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, informacyjnych, ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2 (w tym 1 szt. Dyslokacja znaku)	szt.	5
18	Kalkulacja własna	Umocnienie skarp, profilowanie terenu za poboczami poprzez obłożenie ziemią urodzajną o grubości 0,1m na szerokość 0,5 m lub ścinanie nadmiaru gruntu celem nawiązania wysokościowego po obu stronach jezdni	m²	953,00