

Wola Krzysztoporska, dnia 21.11.2025 r.

Znak sprawy: ZFP.271.1.27.2025

„Przebudowa drogi Parzniewiczki - Poraj”

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres prac:

Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi Parzniewiczki – Poraj gmina Wola Krzysztoporska – granice gminy Kamieński, dz. nr ewid. 83 obręb geodezyjny Poraj oraz część działki nr ewid. 43 obręb Parzniewiczki gmina Wola Krzysztoporska na odcinku o długości ok. 750 mb. w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót będzie zgodnie z projektem obejmował między innymi: prace pomiarowe (geodezyjne) - wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej – wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni z kruszywa, nadając odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne – wykonanie wyrównania podbudowy warstwą z kruszywa – wykonanie warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych, tj. warstwy wiążącej i ścieralnej – utwardzenie poboczy. Ponadto należy wycenić i wykonać również prace nie ujęte w dokumentacji technicznej, tj. wykonać prace związane z zebraniem warstwy kruszywa występującego poza projektowanym – utwardzonym poboczem na szerokości około 1,25 m, grubość warstwy około 0,20 m na całym odcinku przebudowywanej drogi przy północnej krawędzi pobocza i uzupełnienie wykopu ziemią. Wykonanie drogi spowoduje poprawę jakości i lepszy komfort dla poruszających się po drodze uczestników ruchu. Realizacja inwestycji szczególnie poprawi jakość życia mieszkańców miejscowości Parzniewiczki i Poraj./

1. Zakres robót zgodny z:
 - 1) dokumentacją techniczną – branża drogowa;
 - 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa;
 - 3) przedmiarem robót (tylko pomocniczo);
 - 4) zgłoszeniem robót do Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 16.09.2025 r.;
 - 5) wytycznymi Zamawiającego;
 - 6) uzgodnieniami do dokumentacji;
 - 7) aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wszelkie roboty towarzyszące i niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy (między innymi: wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pomocniczego kosztorysu ofertowego oraz po zakończeniu prac do sporządzenia kosztorysu powykonawczego.
4. Na każdym etapie realizacji obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy.
5. Każdy materiał przed wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Roboty znikające, każdorazowo mają być odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania uprawnionego kierownika budowy branży drogowej oraz geodetów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 2 oryginalnych egzemplarzy dokumentacji powykonawczej zawierającej:
 - 1) czarno-białą kopię oryginalnej dokumentacji technicznej ostemplowaną pieczęcią „Dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami, potwierdzoną pieczęcią i podpisem kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta; pieczęć i podpisy na każdej stronie oraz wszystkich rysunkach;
 - 2) wypełniony dziennik budowy;

- 3) oświadczenia kierownika budowy wraz z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby inżynierów;
- 4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
- 5) kosztorys powykonawczy;
- 6) atesty, certyfikaty i inne dokumenty opisane przez kierownika budowy: „Wbudowano podczas przebudowy drogi Parzniewiczzi - Poraj” – na podstawie umowy nr ... z dnia”;
- 7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dokumentacja powykonawcza skompletowana i opisana, ze stroną tytułową oraz szczegółowym spisem treści.

Zatwierdzam

**Zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
Mieczysław Warszada**