
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 33/64
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ADRES INWESTORA: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 20
BRANŻE: ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
roboty ogólnobudowlane Sławomir Kubik
DATA OPRACOWANIA: 2025-09-23

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-09-23

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(0,8 * 2,0) * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
5	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone-z dwoma zamkami,szyldami	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		54,36	m	54,360	
				RAZEM	54,360
7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		50,39	m2	50,390	
				RAZEM	50,390
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - Sufity	m2		
		34,00	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		34,00	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
10	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		34,00	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		34,00	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		133,56	m2	133,560	
				RAZEM	133,560
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		133,56	m2	133,560	
				RAZEM	133,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		133,56	m2	133,560	
				RAZEM	133,560
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		133,56	m2	133,560	
				RAZEM	133,560
16	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie paneli, w pomieszczeniach Analogia	m2		
		22,98	m2	22,980	
				RAZEM	22,980
17	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
18	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam	m2		
		22,90	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
19	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		50,69	m	50,690	
				RAZEM	50,690
20	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
24	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,88	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
27	Kalkulacja własna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana wyłączników, gniazd, zgłoszenie do odbioru do Tałonu	kpl		
		25	kpl	25,000	
				RAZEM	25,000
28	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		29,69	m2	29,690	
				RAZEM	29,690

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2		
		7,08	m2	7,080	
				RAZEM	7,080
30	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		25,25	m2	25,250	
				RAZEM	25,250
31	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		103,69	m2	103,690	
				RAZEM	103,690
32	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8,98	m	8,980	
				RAZEM	8,980
34	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		8,98	m	8,980	
				RAZEM	8,980
35	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - Analogia	m2		
		3,98	m2	3,980	
				RAZEM	3,980
36	Kalkulacja własna	Zakup i montaż piecyka gazowego jedno funkcyjnego w łazience	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kuchenki czteropalnikowej z piekarnikiem,gazowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38	Kalkulacja własna	Zakup i montaż podgrzewacza wody w kuchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		133,98	m2	133,980	
				RAZEM	133,980
40	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		34,00	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
41	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja szaf wnękowych i pawlaczy z lokalu.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 oraz podokienniki wewnętrzne zakup i montaż	m2		
		5,15	m2	5,150	
				RAZEM	5,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		22,56	m2	22,560	
				RAZEM	22,560