
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 23 m 14
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
ADRES INWESTORA: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 20
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Zbigniew Gajos
DATA OPRACOWANIA: maj 2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2024 r.

Data zatwierdzenia

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------|---|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR: Remont lokalu socjalnego | | | | | |
| 1 | | ROBOTY BUDOWLANE | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | 5,95 | m2 | 5,950 | |
| | | | | RAZEM | 5,950 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet i elementów ozdobnych styropianowych. | m2 | | |
| | | 24,97 | m2 | 24,970 | |
| | | | | RAZEM | 24,970 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 20,07 | m2 | 20,070 | |
| | | | | RAZEM | 20,070 |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 | | |
| | | 4,91 | m2 | 4,910 | |
| | | | | RAZEM | 4,910 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie/wymiana kratki wentylacyjnych (wentylatory kanałowe) i drzwiczek rewizyjnych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 1017-05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone (łazienkowe - 90) | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1301-06 | Wymiana stalowych drzwi wejściowych - drzwi zewnętrzne ciepłe z ościeżnicą, dwoma zamkami i klamkami | m2 | | |
| | | 1,80 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | | |
| | | 1,00 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.1 | ZKNR C-2 0404-01 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian do 2,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne | m2 | | |
| | | 1,00 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | 20,40 | m | 20,400 | |
| | | | | RAZEM | 20,400 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 2004-01 | Obudowa pionu/poziomu wodnego kanalizacji sanitarnej, c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 | m2 | | |
| | | 1,80 | m2 | 1,800 | |

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 | | |
| | | 11,94 | m2 | 11,940 | |
| | | | | RAZEM | 11,940 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 46,99 | m2 | 46,990 | |
| | | | | RAZEM | 46,990 |
| 17 d.1 | TZKNBK XX 1807-01 | Parapety z desek klejone o szerokości 15 cm i dł. 220 cm - 1 szt i dł. 110 cm - 1 szt - proste pod malowanie olejne - grubości do 28 mm | m2 | | |
| | | 0,50 | m2 | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | 71,96 | m2 | 71,960 | |
| | | | | RAZEM | 71,960 |
| 19 d.1 | KNR K-55 0105-01 | Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu - frezowanie na głębokość do 5 mm | m2 | | |
| | | 4,91 | m2 | 4,910 | |
| | | | | RAZEM | 4,910 |
| 20 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian i sufitów | m2 | | |
| | | 71,96 | m2 | 71,960 | |
| | | | | RAZEM | 71,960 |
| 21 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie posadzek | m2 | | |
| | | 4,91 | m2 | 4,910 | |
| | | | | RAZEM | 4,910 |
| 22 d.1 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm | m2 | | |
| | | 4,91 | m2 | 4,910 | |
| | | | | RAZEM | 4,910 |
| 23 d.1 | KNR 0-39 0115-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny z wywinięciem na ściany | m2 | | |
| | | 5,85 | m2 | 5,850 | |
| | | | | RAZEM | 5,850 |
| 24 d.1 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 4,80 | m2 | 4,800 | |
| | | | | RAZEM | 4,800 |
| 25 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 2,00 | m2 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 26 d.1 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 24,98 | m2 | 24,980 | |
| | | | | RAZEM | 24,980 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - kuchnia pas o wys.0,6 m, łazienka do wys. 2,00 m | m2 | | |

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|--|--------------|---------|--------|
| | | 17,89 | m2 | 17,890 | |
| | | | | RAZEM | 17,890 |
| 28 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów pod gładzie gipsowe | m2 | | |
| | | 26,98 | m2 | 26,980 | |
| | | | | RAZEM | 26,980 |
| 29 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 24,97 | m2 | 24,970 | |
| | | | | RAZEM | 24,970 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | 29,10 | m2 | 29,100 | |
| | | | | RAZEM | 29,100 |
| 31 d.1 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i pod płytki ceramiczne | m2 | | |
| | | 20,07 | m2 | 20,070 | |
| | | | | RAZEM | 20,070 |
| 32 d.1 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m2 | | |
| | | 20,07 | m2 | 20,070 | |
| | | | | RAZEM | 20,070 |
| 33 d.1 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone | m | | |
| | | 18,50 | m | 18,500 | |
| | | | | RAZEM | 18,500 |
| 34 d.1 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | 4,91 | m2 | 4,910 | |
| | | | | RAZEM | 4,910 |
| 35 d.1 | KNR 2-17 0156-02 | Montaż nawietrzaka okiennego higrosterowanego | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 36 d.1 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych | m2 | | |
| | | 0,90 | m2 | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |
| 37 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 22,00 | m | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 38 d.1 | KNR 2-02 1508-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub farbą drewnianych parapetów o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 p.o. | | |
| | | 0,50 | m2 p.o. | 0,500 | |
| | | Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana | m2 p.f.p. | | |
| | | 0,55 | m2 p.f.p. | 0,550 | |
| | | powierzchnia obmiarowa | | RAZEM | 0,500 |
| | | powierzchnia faktycznie pomalowana | | RAZEM | 0,550 |
| 39 d.1 | KNNR 7 0507-04 | Listwy osłaniające aluminiowe na łączeniach wykładziny z płytkami ceramicznymi | m | | |
| | | 0,90 | m | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------|--|--------|---------|--------|
| 40 d.1 | KNR 4-01 0310-04 | Sprawdzenie przewodów kominowych z wystawieniem protokołu kominarskiego. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 41 d.1 | KNNR-W 3 1014-05 | Mycie po robotach malarskich okien i drzwi | m2 | | |
| | | 3,17 | m2 | 3,170 | |
| | | | | RAZEM | 3,170 |
| 42 d.1 | Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja odpadów po rozbiórkach | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | ROBOTY SANITARNE | | | |
| 43 d.2 | KSNR 3 0305-02 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach na rury wodociągowe i kanalizacyjne | m3 | | |
| | | 0,03 | m3 | 0,030 | |
| | | | | RAZEM | 0,030 |
| 44 d.2 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 3 | msc. | 3,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość 14,00 | m m | 14,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 3,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 14,000 |
| 45 d.2 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | | |
| | | 14,00 | m | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 46 d.2 | KNR 4-02 0210-02 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | | |
| | | 3 | msc. | 3,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość 4,50 | m m | 4,500 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 3,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 4,500 |
| 47 d.2 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,5 | m m | 0,500 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 1,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 0,500 |
| 48 d.2 | KNR 4-02 0224-03 | Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego na sedes wolnoopadający. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 49 d.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 50 d.2 | KNR 2-15 0107-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 51 d.2 | KNR 2-15 0108-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|---|------|---------|-------|
| 52 d.2 | KNR 4-02 0121-03 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 53 d.2 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 54 d.2 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką dla niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 55 d.2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 56 d.2 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 57 d.2 | KNR 4-02 0219-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa - umywalka dla niepełnosprawnych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 58 d.2 | KNR 5-08 0701-10 | Montaż do ściany lustra uchylnego dla niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 59 d.2 | KNR 4-02 0218-04 | Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej (jednokomorowy Z PŁYTKĄ KOMORĄ i z ociekaczem) z syfonem chromowanym | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 60 d.2 | KNR 4-02 0223-03 | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' - ustęp dla niepełnosprawnych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 61 d.2 | KNR 0-35 0124-08 | Kabiny natryskowe dwuścienne 1200x900 mm, drzwi uchylne, montowane bez brodzika | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 62 d.2 | KNR 5-08 0701-11 | Montaż do ściany krzeselka składanego pod prysznic | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 63 d.2 | KNR 5-08 0701-06 | Montaż do ściany uchwyty pod prysznic kątownego fi 32 60 x 40 cm stalowego białego. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 64 d.2 | KNR 5-08 0701-06 | Montaż do ściany uchwyty umywalkowego dla niepełnosprawnych stałego fi 32 dł. 70 cm, stalowego białego (przy umywalce i wc) | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 65 d.2 | KNR 5-08 0701-06 | Montaż do ściany poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych stalowych białych fi 25 dł. 70 cm (przy umywalce i wc) | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 66 d.2 | KNR 4-02 0216-06 | Montaż odpływu liniowego | szt. | | |

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|-------|
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 67 d.2 | KNR 4-02 0141-02 | Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 80 dm3 na wspornikach nowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 68 d.2 | KNR-W 2-15 0115-09 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 69 d.2 | KNR 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - łazienka | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 70 d.2 | KNR 4-02 0517-01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1,00 | m | 1,000 | |
| | | ilość przyłączy | | RAZEM | 1,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 71 d.2 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż grzejników drabinkowych 400 x 660 mm, 400 W | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 72 d.2 | KNR 4-02 0509-01 | Wymiana zaworu termostatycznego grzejnikowego z głowicą o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 73 d.2 | KNR 4-02 0509-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | | ROBOTY ELEKTRYCZNE | | | |
| 74 d.3 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik bez montażu wyłącznika | wyp. | | |
| | | 1 | wyp. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 75 d.3 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik bez montażu przełącznika | wyp. | | |
| | | 1 | wyp. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 76 d.3 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z bez montażu gniazda wtykowego | wyp. | | |
| | | 1 | wyp. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 77 d.3 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 10A i 10A/Z bez montażu gniazda wtykowego | wyp. | | |
| | | 2 | wyp. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 78 d.3 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem, na wysokości do 110 cm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |

Remont lokalu socjalnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 79 d.3 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem na wysokości do 110 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 80 d.3 | KNR 5-08 0308-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem na wysokości do 110 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 81 d.3 | KNR 5-08 0309-07 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem na wysokości 110 cm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 82 d.3 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem na wysokości 30 - 110 cm. | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 83 d.3 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynki elektrycznej rozdzielnicy mieszkaniowej kompletnej (zabezpieczenia "S", wyłącznik różnicowo-prądowy) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 84 d.3 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 85 d.3 | KNR 5-08 0511-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 86 d.3 | KNR-W 5-08 0807-02 | Analogia. Zakup i podłączenie kuchenki elektrycznej 4-ro palnikowej z piekarnikiem. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 87 d.3 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomi ar | | |
| | | 1 | pomi ar | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 88 d.3 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomi ar | | |
| | | 10 | pomi ar | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 89 d.3 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomi ar | | |
| | | 1 | pomi ar | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |