
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 4/78
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ADRES INWESTORA: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 20
BRANŻE: ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
roboty ogólnobudowlane Sławomir Kubik
DATA OPRACOWANIA: 2025-09-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-09-24

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
2	KNR 2-02 1016-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			(0,8 * 2,0) * 2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
4	KNR 2-02 1203-01		Drzwi wejściowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
5	KNR 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			31,28	m2	31,280	
					RAZEM	31,280
6	KNR 4-01 1205-01		Zerwanie starych tapet	m2		
			60,98	m2	60,980	
					RAZEM	60,980
7	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - Sufity	m2		
			16,00	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
8	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2		
			16,00	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
9	KNR 0-17 2608-04		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
			16,0	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
10	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			16,0	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
11	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			109,10	m2	109,100	
					RAZEM	109,100
12	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			109,10	m2	109,100	
					RAZEM	109,100
13	KNR 0-17 2608-04		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
			109,10	m2	109,100	
					RAZEM	109,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			109,10	m2	109,100	
					RAZEM	109,100
15	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			16,00	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
16	KNR 4-01 0211-03		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			12,60	m2	12,600	
					RAZEM	12,600
17	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			12,60	m2	12,600	
					RAZEM	12,600
18	KNR 0-12II 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			12,60	m2	12,600	
					RAZEM	12,600
19	KNR 0-12II 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			22,75	m2	22,750	
					RAZEM	22,750
20	KNR 2-02 1115-01		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
			23,31	m2	23,310	
					RAZEM	23,310
21	KNR 2-02 1112-08		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki Winigam	m2		
			23,31	m2	23,310	
					RAZEM	23,310
22	KNR 2-02 1113-07		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
			56,23	m	56,230	
					RAZEM	56,230
23	KNR 4-01 0707-05		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
			33,25	m	33,250	
					RAZEM	33,250
24	KNR 2-15 0104-02		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			7,55	m	7,550	
					RAZEM	7,550
25	KNR 2-15 0205-02		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
			7,55	m	7,550	
					RAZEM	7,550
26	KNR 4-02 0140-03		Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na nowych wspornikach	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	KNR 0-35 0124-04		Kabiny natryskowe do kąpiei, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-02 0121-03		Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
29	KNR 4-02 0121-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
30	KNR 4-02 0223-03		Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	KNR 4-02 0219-02		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 0218-04		Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
33	Kalkulacja własna		Zakup i podłączenie kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
34	KNR 2-02 1021-07		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
			1,2	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
35	KNR-W 2-02 2104-02		Parapety, półki i lady wewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe	m		
			4,2	m	4,200	
					RAZEM	4,200
36	KNR 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			4,36	m2	4,360	
					RAZEM	4,360
37	Kalkulacja własna		Wymiana instalacji elektrycznej 3 żyłowej wraz z wymianą łączników i gniazd wtykowych ,wyłącznikiem różnicowo prądowym ,wymiana skrzynek próby ,protokół badań instalacji elektrycznej	kpl		
			18	kpl	18,000	
					RAZEM	18,000
38	Kalkulacja własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000