

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont lokalu mieszkalnego ul. Łączna 9/13					
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
3	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian i sufitów pod malowanie	m2		
		36,48 + 14,76	m2	51,240	
				RAZEM	51,240
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		36,12	m2	36,120	
				RAZEM	36,120
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,79 + 2,97	m2	14,760	
				RAZEM	14,760
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		36,48	m2	36,480	
				RAZEM	36,480
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2,80 + 4 + 2,40 + 2,40	m	11,600	
				RAZEM	11,600
10	KNR 4-01 0310-04	Sprawdzenie przewodów kominowych z wystawieniem protokołu kominiarskiego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka	m2		
		18,24 + 2,97	m2	21,210	
				RAZEM	21,210
12	KNR 2-17 0156-02	Montaż nawietrzaka okiennego higrosterowanego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchenki elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej z syfonem na szafce zlewozmywakowej + szafka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
	kuchnia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych oraz grzejników	m2		
		2,83 + 3,22 + 1,95 + 0,45	m2	8,450	
				RAZEM	8,450
17	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m2		
		14,76	m2	14,760	
				RAZEM	14,760
18	KNR 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	kalk.własna	Wypełnienie formularza OST- Oświadczenie o Stanie Technicznym instalacji , protokoły	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
23	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 0-35 0124-08 z.o.2.8. 9902 -03	Kabiny natryskowe do kąpiei, przyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami z płyt polistyrenowych - na kondygnacji ponad 5 do 8	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-02 0140-01 z.o. 2.8. 9901-08	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 60 l	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
34	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone (łazienkowe 80)	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
35	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,60 + 1,80	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
36	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wejściowe stalowe	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
37	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednokrotnie z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		2,82	m2	2,820	
				RAZEM	2,820
39	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian i podłóg płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		17,76 + 2,97	m2	20,730	
				RAZEM	20,730
40	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
42	ZKNR C-2 0404-01	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian do 2,0 m2 metodą smarowania - jednokrotnie	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki z PCV	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400