

ZAŁĄCZNIK: Przedmiar elementów wykończenia wnętrz nieuwzględnionych w przedmiarach proj. branżowych			
nr proj	Nazwa	j.m.	ilość
A.	WYKOŃCZENIE ŚCIAN NIEUWZGLĘDNIONYCH W PROJEKCIE AKUSTYKI		
1	Tynkowanie i malowanie pozostałych ścian (zaplecze sceny + schowek)	m²	175
	Tynk gipsowy maszynowy (28m x 2 m + 32m x 3,7 m)		
	Gruntowanie podłoża		
	Malowanie 2x farbą emulsyjną		
	Rusztowanie / dopłata za wys. 3,7 m		
2	Okładzina ścienna frontu zaplecza sceny	m²	20
	Trudnopalne panele lamelowe NRO na filcu na wymiar o wymiarach 1,6 x 3 x 275 cm. Wymiar panelu 30 cm x 275 cm. Kolor CZARNY MAT		
	Montaż paneli na klej		
	przygotowanie ściany – wyrównanie i zagruntowanie powierzchni		
3	Cokoły przypodłogowe na twardym rdzeniu wys. 20 cm	mb	28
	LVT – materiał (z odpadem 10%)		
	Klej do LVT		
	Montaż LVT na cokole		
	Profil górny		
	Uszczelniaacz MS		
	Rdzeń PU 50x200 – materiał		
	Montaż rdzenia PU		
	Montaż rdzenia C-W na profilu alu		
B.	WYKOŃCZENIE PODŁÓG (SALI I SCENY ZE SCHODAMI) (Bez podłogi trybuny, która jest uwzględniona w		
4	Posadzka z wykładziny modułowej PCV (LVT)	m²	224
	Szlifowanie / oczyszczenie wylewki betonowej		
	Gruntowanie podłoża		
	Montaż LVT (robocizna)		
	Materiał LVT		
	Klej + grunt (materiały)		
5	Podłoga sceny	m²	86
	Konstrukcja z legarów drewnianych (rozstaw 0,40 m)		
	Podkładki antywibracyjne punktowe pod legary (co 0,80 m)		
	Podkładki/taśmy antywibracyjne między legarami a deskami		
	Deski sosnowe lite 50 mm – materiał (z 10% odpadem)		
	Montaż desek do legarów na wkręty, klejenie pióro-wpust, flekowanie		
	Wkręty do drewna – materiał		
	Klej elastyczny do pióro-wpust – materiał		
	Cyklinowanie i szlif podłogi drewnianej		
	Aplikacja impregnatu ogniochronnego (np. Fobos M-4)		
	Impregnat ogniochronny – materiał		
	Aplikacja impregnatu ochronno-dekoracyjnego (barwiącego)		
	Impregnat ochronno-dekoracyjny – materiał		
6	Okładzina betonowych schodów na scenę	m²	7
	Deski sosnowe – materiał (z 10% odpadem)		
	Montaż okładzin drewnianych na betonie		
	Wkręty/kołki montażowe		
	Klej elastyczny do pióro-wpust – materiał		
	Szlifowanie/cyklinowanie schodów		
	Aplikacja impregnatu ogniochronnego		
	Impregnat ogniochronny – materiał		
	Aplikacja impregnatu ochronno-dekoracyjnego		

	Impregnat ochronno-dekoracyjny – materiał		
	Listwy/noski antypoślizgowe – krawędzie stopni		
C.	WBUDOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA (Nieuwzględnione w przedmiarze projektów branżowych)		
7	Dwie szafy zaplecza sceny	szt.	2
	Płyta MDF laminowana 18 mm – materiał (z odpadem)		
	Płyta HDF 8 mm – materiał (plecy, z odpadem)		
	Okleinowanie ABS 2 mm – krawędzie		
	System drzwi przesuwnych 2D – komplety		
	Profile uchwytowe alu – pionowe		
	Zamki do drzwi przesuwnych		
	Półki – cięcie i okleinowanie (1 krawędź)		
	Podpórki półek		
	Śruby/kołki/konfirmaty		
	Kłapki rewizyjne MDF (0,40×0,60 m) – komplet		
	Montaż i instalacja – 2 szafy		
	Transport/wniesienie		
8	Platforma schodowa - podnośnik	szt.	1
	Platforma Schodowa o torze prostoliniowym. Tory jezdne montowane do stopni schodów,		
	przygotowanie miejsca montażu		
	instalacja urządzenia		
	testy i uruchomienie z dokumentacją		