

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - Łazienka damska na I piętrze  
ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny  
INWESTOR : Zespół Szkół Rolniczych w zduńskiej Dąbrowie  
ADRES INWESTORA : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny  
BRANŻA : budowlana, elektryczna i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Reske  
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Sanitariat damski na piętrze</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07				
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0348-03	2,00*(4,45+1,30*4)	m <sup>2</sup>	19,300	
				RAZEM	19,300
3	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06				
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.1	0132-01				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	0235-08				
	4		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15				
	1,60*(5,52+2,67)*2		m <sup>2</sup>	26,208	
				RAZEM	26,208
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0811-07				
	5,52*2,67		m <sup>2</sup>	14,738	
				RAZEM	14,738
8	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1.1	0521-02				
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm - montaż wcześniej zdemontowanych grzejników	kpl.		
d.1.1	0419-04				
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0504-01				
	19,3*0,15+14,738*0,01		m <sup>3</sup>	3,042	
				RAZEM	3,042
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09				
	19,3*0,15+14,738*0,01		m <sup>3</sup>	3,042	
				RAZEM	3,042
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10				
	Krotność = 14				
	19,3*0,15+14,738*0,01		m <sup>3</sup>	3,042	
				RAZEM	3,042
13	Kalkulacja	Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.1	własna				
	19,3*0,15+14,738*0,01		m <sup>3</sup>	3,042	
				RAZEM	3,042
1.2		<b>Ścianka działowa</b>			
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0607-01				
	0,5*2,67		m <sup>2</sup>	1,335	
				RAZEM	1,335
15	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2003-02				
	3,36*2,67-0,90*2,00		m <sup>2</sup>	7,171	
				RAZEM	7,171
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0613-05				
	3,36*2,67-0,90*2,00		m <sup>2</sup>	7,171	
				RAZEM	7,171
17	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - analogia - montaż ościeżnicy	szt.		
d.1.2	1016-01				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. do 1.6 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1017-01				
	1,6		m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.3</b>		<b>Sufit</b>			
19	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 2702-01	5,40*2,67	m <sup>2</sup>	14,418	
				RAZEM	14,418
<b>1.4</b>		<b>Ściany</b>			
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.4	202 1134-02	1,60*(5,52+2,67)*2	m <sup>2</sup>	26,208	
				RAZEM	26,208
21	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0716-02	1,60*(5,52+2,67)*2	m <sup>2</sup>	26,208	
				RAZEM	26,208
22	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1202-09	1,36*(5,52+2,67)*2	m <sup>2</sup>	22,277	
				RAZEM	22,277
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.4	202 1134-02	1,36*(5,52+2,67)*2	m <sup>2</sup>	22,277	
				RAZEM	22,277
24	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0829-01	3,36*(5,40+2,67+2,67)*2	m <sup>2</sup>	72,173	
				RAZEM	72,173
25	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0829-08	3,36*(5,40+2,67+2,67)*2	m <sup>2</sup>	72,173	
				RAZEM	72,173
26	Kalkulacja	Naklejenie folii mleczonej na okna	szt.		
d.1.4	własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2-02	Kabiny sanitarne systemowe	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1029-0501	2,00*(1,20*3+1,00*3)	m <sup>2</sup>	13,200	
				RAZEM	13,200
28	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.4	0322-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.5</b>		<b>Podłogi</b>			
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.5	202 1134-01	5,40*2,67	m <sup>2</sup>	14,418	
				RAZEM	14,418
30	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1118-01	5,40*2,67	m <sup>2</sup>	14,418	
				RAZEM	14,418
31	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1118-09	5,40*2,67	m <sup>2</sup>	14,418	
				RAZEM	14,418
<b>1.6</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
32	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.6	0221-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
d.1.6	0137-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.1.6	0101-01	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.1.6	0104-01	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1.6	S-215 0300- 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
38 d.1.6	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.1.6	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.1.6	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
41 d.1.6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000