

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Roboty przygotowawcze</a> [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
1	KNR 2-01W 0113-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,4031
			403,13*0,001		0,40313
2	Kalkulacja własna		Oznakowanie, zabezpieczenie robót na czas budowy w zależności od przyjętej technologii robót wg projektu tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem przedstawiania oznakowania w miarę postępu robót	kpl	1,0000
			1		1,00000
			<a href="#">Dział nr 2. Roboty ziemne</a> [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]		
3	KNR 2-01W 0119-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	2430,0000
			405,00*6,00		2430,00000
			<a href="#">Dział nr 3. Odwonienie korpusu drogowego</a>		
4	KNR 2-31 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek kanałowych	szt	1,0000
			<a href="#">Dział nr 4. Jezdnia - konstrukcja nawierzchni</a> [CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu]		
5	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	1689,1650
			1505,00+(368,33*0,25*2)		1689,16500
5a	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm Krotność = 4	m2	1689,1650
			1505,00+(368,33*0,25*2)		1689,16500
6	KNR 2-31 0113-0100		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm wykonywane ręcznie - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,0 Mpa	m2	1689,1650
			1689,165		1689,16500
6a	KNR 2-31 0113-0500		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, dodatek za dalszy 1cm grubości podbudowy ponad 15cm Krotność = 7	m2	1689,1650
			1689,165		1689,16500
7	KNR 2-31 0115-0100		Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30, grubości 15cm po zagęszczeniu	m2	1689,1650
			1689,165		1689,16500
7a	KNR 2-31 0115-0200		Dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy Krotność = 7	m2	1689,1650
			1689,165		1689,16500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	KNR 2-31 0311-0100		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa wiążąca o grubości 4cm po zagęszczeniu	m2	1515,0000
			1515		1515,00000
8a	KNR 2-31 0311-0200		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości	m2	1515,0000
			1515		1515,00000
9	KNR 2-31 1004-0700		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	1515,0000
			1515		1515,00000
10	KNR 2-31 0311-0500		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstwa ścieralna o grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	1505,0000
			1505		1505,00000
10a	KNR 2-31 0311-0600		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - warstwa ścieralna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości	m2	1505,0000
			1505		1505,00000
			<a href="#">Dział nr 5. Zjazdy z kostki - konstrukcja nawierzchni [CPV: 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych]</a>		
11	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	54,0000
			54		54,00000
11a	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm	m2	54,0000
			54		54,00000
12	KNR 2-31 0113-0100		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm wykonywane ręcznie	m2	54,0000
			54		54,00000
13	KNR 2-31 0115-0100		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	54,0000
			54		54,00000
14	KNR 2-31 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	54,0000
			54		54,00000
			<a href="#">Dział nr 6. Ciąg pieszo-jezdny - konstrukcja nawierzchni [CPV: 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych]</a>		
15	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	241,0000
			241		241,00000
15a	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm	m2	241,0000
			241		241,00000
16	KNR 2-31 0113-0100		Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,0\text{Mpa}$ - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. Gruntocement C1,5/2	m2	241,0000
			241		241,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
17	KNR 2-31 0115-0100		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	241,0000
			241		241,00000
18	KNR 2-31 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	241,0000
			241		241,00000
			<a href="#">Dział nr 7. Elementy ulic</a>		
19	KNR 2-31 0402-0400		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1 m3	32,4000
			32,40		32,40000
20	KNR 2-31 0402-0400		Ława pod obrzeża betonowe na zjazdach	1 m3	11,0400
			11,04		11,04000
21	KNR 2-31 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	675,0000
			675		675,00000
22	KNR 2-31 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	230,0000
			230		230,00000
			<a href="#">Dział nr 8. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</a>		
23	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1,0000
			1		1,00000
24	KNR 2-31 0703-0100		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m2	szt	2,0000
			2		2,00000
			<a href="#">Dział nr 9. Zieleń drogowa</a>		
25	KNR 2-21 0218-0300		Rozścielenie spycharkami ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3	60,0000
			60		60,00000
26	KNR 2-21 0404-0200		Wykonanie trawników parkowych siewem w gruncie kat.III, bez nawożenia	ha	0,0060
			0,006		0,00600
			<a href="#">Dział nr 10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza</a>		
27	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza. Inwentaryzacja w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.		1,0000
			1		1,00000