

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226 w Nowym Sączu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Muzeum Ziemi Sądeckiej ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-08-06**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek Karczmy- modernizacja pomieszczeń sanitarnych**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Naprawa posadzki
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.2	Roboty montażowe
1.3	Montaż osprzętu
2	Naprawa okładziny ścian
2.1	Roboty rozbiórkowe
2.2	Roboty montażowe
2.3	Roboty wykończeniowe
2.4	Montaż osprzętu

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Karczmie w Miasteczku Galicyjskim			
1	Rozdział	Naprawa posadzki			
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		niepełnosprawnych :2*2,7 5,400000			
		przedsionek :1,81*3,9 7,059000			
		wc kobiet :2,4*3+1,9*3 12,900000			
		wc :2,95*1,9+2,1*3,6 13,165000			
		RAZEM: 38,524000	m2	38,524	
1.1.2	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	2,000	
1.1.3	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	5,000	
1.1.4	KNR 402/234/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi' 50' mm	szt	3,000	
1.1.5	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 110' mm	szt	5,000	
1.1.6	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 50' mm	szt	11,000	
1.1.7	KNR 402/114/2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi' 25-32' mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		:7*1,2 8,400000			
		RAZEM: 8,400000	m	8,400	
1.1.8	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15' cm wylewka 5 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		:0,05*38,524 1,926200			
		RAZEM: 1,926200	m3	1,926	
1.1.9	KNR 401/609/1	Rozebranie warstwy izolacyjnej, grubości do 10' cm	m2	38,524	
1.1.10	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy,	m2	38,524	
1.1.11	KNR 402/230/9	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi' do -160' mm	m	10,000	
1.1.12	KNR 402/230/8	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi' do -110' mm	m	10,000	
1.1.13	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi' do 50' mm	m	10,000	
1.1.14	KNR 402/210/4	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi' 110' mm	miejsce	5,000	
1.1.15	KNR 402/210/2 (2)	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi' 40-50' mm	miejsce	5,000	
1.1.16	KNR 401/106/4	usunięcie gruzu z parteru budynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		:38,524*0,02+1,926+38,524*0,1+38,524*0,005 6,741500			
		instalacje :2 2,000000			
		RAZEM: 8,741500	m3	8,742	
1.1.17	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	8,742	
1.1.18	KNR 404/1101/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 5 km	m3	8,742	4
1.1.19	Kalkulacja indywidualna	Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany			
		Wyliczenie ilości robót:			
		:8,742*1,8 15,735600			
		RAZEM: 15,735600	t	15,736	
1.2	Element	Roboty montażowe			
1.2.1	KNNR 4/203/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi' 50' mm	m	10,000	
1.2.2	KNNR 4/203/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi' 110' mm	m	10,000	
1.2.3	KNNR 4/203/4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi' 160' mm	m	10,000	
1.2.4	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 50' mm	szt	11,000	
1.2.5	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 110' mm	szt	5,000	
1.2.6	KNNR 4/112/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi' zew. 25' mm	m	9,000	
1.2.7	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami, zwykły - przyjęto 10 cm C 12/15			
		Wyliczenie ilości robót:			
		:38,524*0,1 3,852400			
		RAZEM: 3,852400	m3	3,852	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.8	ORGB 202/618/3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		38,524		38,524000	
		0,15*(3+2,4+1,9+3+1,9+3+2,1+3,6+3,9+1,8+2+2,7)*2		9,390000	
		RAZEM:		47,914000	
			m2	47,914	
1.2.9	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	38,524	
1.2.10	KNR 915/401/2	Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt XPS gr. 10 cm, izolacje poziome	m2	38,524	
1.2.11	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	38,524	
1.2.12	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	38,524	
1.2.13	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm - razem 5 cm	m2	38,524	2,5
1.2.14	KNR 202/1106/7	Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	38,524	
1.2.15	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda zwykła	m2	38,524	
1.3	Element	Montaż osprzętu			
1.3.1	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	7,000	
1.3.2	KNR 215/112/1 (1)	Zawory kulowe, Dn 10 mm do ustępu,	szt	7,000	
1.3.3	KNR 215/107/6	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15 mm	szt	7,000	
1.3.4	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	kpl	1,000	
1.3.5	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej	kpl	4,000	
1.3.6	KNR GEBERIT 215/102/2	Elementy montażowe, przy ścianie masywnej, do pisuaru	kpl	2,000	
1.3.7	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa elementów montażowych instalacji, typ 50-101			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6*1,4*1,2		10,080000	
		RAZEM:		10,080000	
			m2	10,080	
1.3.8	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	4,000	
1.3.9	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych	kpl	1,000	
1.3.10	KNR GEBERIT 215/104/2	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	szt	2,000	
1.3.11	KNR GEBERIT 215/203/1	Armatura splukująca pisuary, pneumatyczna ręczna	kpl	2,000	
1.3.12	KNR GEBERIT 215/204/1	Ścianki międzypisuarowe	szt	1,000	
1.3.13	KNR GEBERIT 215/202/1	Armatura splukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna	kpl	5,000	
1.3.14	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spluczek, podtynkowych publiczny	szt	5,000	
2	Rozdział	Naprawa okładziny ścian			
2.1	Element	Roboty rozbiórkowe			
2.1.1	KNR 929/212/1	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza			
		Wyliczenie ilości robót:			
		niepełnosprawnych	2*2,7	5,400000	
		przedsionek	1,81*3,9	7,059000	
		wc kobiet	2,4*3+1,9*3	12,900000	
		wc	2,95*1,9+2,1*3,6	13,165000	
		RAZEM:		38,524000	
			m2	38,524	
2.1.2	KNNR 7/505/3	Demontaż przegród aluminiowych, przegrody z drzwiami, ponad 10 m2 R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,05*(2,1+1,2*3+1,1*2)		16,195000	
		RAZEM:		16,195000	
			m2	16,195	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2.1.3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek, lustro Wyliczenie ilości robót: 1,25*(2,1*2+3,58*2+2,95*2+1,9*2-3*1) 22,575000 1,25*(3*4+2,4*2+1,9*2-3*1) 22,000000 niepełnosprawnych 1,25*(2*2+2,7*2-1) 10,500000 lustro 1,86*0,75+1,9*0,75+1,2*0,75 3,720000 RAZEM: 58,795000	m2	58,795	
2.1.4	KNR 401/354/2	Wykucie z muru, blatu Wyliczenie ilości robót: 1,86+1,9 3,760000 RAZEM: 3,760000	m	3,760	
2.1.5	KNR 401/431/1	Rozebranie blatu	szt	2,000	
2.1.6	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2 Wyliczenie ilości robót: 1*2,1*6 12,600000 RAZEM: 12,600000	m2	12,600	
2.1.7	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - pod płytkami	m2	55,075	
2.1.8	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	6,000	
2.1.9	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	6,000	
2.1.10	KNR 402/509/1 (1)	Demontaż i ponowny montaż zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 15mm Wyliczenie ilości robót: 3*2 6,000000 RAZEM: 6,000000	szt	6,000	
2.1.11	KNR 402/516/3	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl	3,000	
2.1.12	KNR 401/106/4	usunięcie gruzu z parteru budynku Wyliczenie ilości robót: 38,524*0,0125+16,195*0,04+58,795*0,025+12,6*0,07+ 0,56*3,76*0,035+55,075*0,03 5,207171 instalacje 1 1,000000 RAZEM: 6,207171	m3	6,207	
2.1.13	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	6,207	
2.1.14	KNR 404/1101/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 5 km	m3	6,207	4
2.1.15	Kalkulacja indywidualna	Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany Wyliczenie ilości robót: 6,207*1,8 11,172600 RAZEM: 11,172600	t	11,173	
2.2	Element	Roboty montażowe			
2.2.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - korytarz Wyliczenie ilości robót: 3,9*2,6*2+2,6*1,81*2-4*1,05*2,1 20,872000 RAZEM: 20,872000	m2	20,872	
2.2.2	NNRNKB 202/841/1	Tynki wewnętrzne z mieszanki tynkarskiej, wykonywane ręcznie, ściany	m2	55,075	
2.2.3	KNR BC 5/109/3	Wyrównanie powierzchni pionowych zaprawą, grubości 10,0 mm - pod płytki Wyliczenie ilości robót: szpalety 55,075 55,075000 RAZEM: 55,075000	m2	55,075	
2.2.4	KNR 929/320/1	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych suitu podwieszonego, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm	m2	38,524	
2.2.5	KNR 202/2103/4 (2)	Półki, lady, 50-75x4' cm, (granit, sjenit, wapień zbity) Wyliczenie ilości robót: 1,9*2+1,2 5,000000 RAZEM: 5,000000	m	5,000	
2.2.6	TZKNBK 16/343/6 (1)	Wykonanie otworów okrągłych średnica otworu 40 cm, głębokość do 5 cm	szt	5,000	
2.2.7	KNNR 7/505/1	Przegrody z płyty systemowej hpl gr. 10 mm, przegrody z drzwiami, - dostawa i montaż przegród z drzwiami o wysokości 205 cm montowane z 15 cm przeswitem od podłogi, na słupkach metalowych 50/50 mm z profili zaokrąglonych kotwionych do podłogi. Kolor słupków jak kolor przegrody.	m2	16,195	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2.2.8	KNR 909/408/2 (6)	Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach, ościeżnice drewniana regulowana, Wyliczenie ilości robót: 6*1,05*2,113,230000 RAZEM:13,230000	m2	13,230	
2.2.9	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne 1-skrzydłowe z nawiewem dolnym Wyliczenie ilości robót: 6*0,94*2,0511,562000 RAZEM:11,562000	m2	11,562	
2.2.10	KNR 401/919/20	Analogia - klamki z wyobleniem z szyldami	szt	6,000	
2.3	Element	Roboty wykończeniowe			
2.3.1	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża - przedsionek Wyliczenie ilości robót: 3,9*2+1,81*2-4*17,420000 RAZEM:7,420000	m	7,420	
2.3.2	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	7,420	
2.3.3	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża Wyliczenie ilości robót: 2,6*(2,1*2+3,58*2+2,95*2+1,9*2)-3*1*2,1-1,86*0,7547,061000 2,6*(3*4+2,4*2+1,9*2)-3*1*2,1-1,9*0,7545,835000 niepełnosprawnych2,9*(2*2+2,7*2)-1*2,1-0,8*0,824,520000 3,423,420000 RAZEM:120,836000	m2	120,836	
2.3.4	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki , metoda zwykła Wyliczenie ilości robót: 2,6*(2,1*2+3,58*2+2,95*2+1,9*2)-3*1*2,1-1,86*0,7547,061000 2,6*(3*4+2,4*2+1,9*2)-3*1*2,1-1,9*0,7545,835000 niepełnosprawnych2,9*(2*2+2,7*2)-1*2,1-0,8*0,824,520000 RAZEM:117,416000	m2	117,416	
2.3.5	KNR 202/829/6	Analogia - montaż lustra o krawędziach bocznych frezowanych na kleju wg. dokumentacji Wyliczenie ilości robót: 1,86*0,75+1,9*0,75+0,8*0,753,420000 RAZEM:3,420000	m2	3,420	
2.3.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Wyliczenie ilości robót: 20,872-9,7511,122000 RAZEM:11,122000	m2	11,122	
2.3.7	ZKNR C 2/901/1	Przygotowanie podłoża, gipsem i szlifowanie Wyliczenie ilości robót: 2,5*3,99,750000 RAZEM:9,750000	m2	9,750	
2.3.8	ZKNR C 2/902/6	Układanie tapet, winylowych, średnich	m2	9,750	
2.3.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m2	38,524	
2.3.10	NNRNKB 202/2014/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2	38,524	
2.3.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m2	38,524	
2.3.12	KNNR 2/1401/3	Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) Wyliczenie ilości robót: 11,122+38,52449,646000 RAZEM:49,646000	m2	49,646	
2.3.13	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	38,524	
2.3.14	DC 20/116/6	Obsadzenie w ścianach murowanych krtek wentylacyjnych	szt	8,000	
2.3.15	ZKNR C 2/701/5	Roboty montażowe, osadzenie drobnych elementów Wyliczenie ilości robót: 13*226,000000 RAZEM:26,000000	szt	26,000	
2.3.16		Dostawa dozownika reczników papierowych	kpl	3,000	
2.3.17		Dostawa dozownika mydła w pianie	kpl	5,000	
2.3.18		Dostawa dozownika do papieru toaletowego	kpl	5,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2.3.19		Dostawa kosza na smieci	kpl	5,000	
2.3.20		Dostawa szczotka do wc	kpl	5,000	
2.3.21	KNR 202/1218/1	Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych - pochwyty do ubikacji	szt	2,000	
2.3.22	KNR 202/1218/1	Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych - pochwyty do umywalki	szt	2,000	
2.4	Element	Montaż osprzętu			
2.4.1	KNRW 215/115/1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn`15`mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6*2		12,000000	
		RAZEM:		12,000000	
			szt	12,000	
2.4.2	KNNR 4/106/1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn`15`mm	m	2,500	
2.4.3	KNR 34/101/10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20`mm (N), rurociąg Fi 12-22`mm	m	2,500	
2.4.4	KNR 35/114/2	Baterie (wykonanie standardowe), Dn`15`mm, umywalkowa, montowana na obrzeżu umywalki	szt	6,000	
2.4.5	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego dla niepełnosprawnych	szt	1,000	
2.4.6	KNNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	5,000	
2.4.7	KNNR 4/132/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6,000*2		12,000000	
		RAZEM:		12,000000	
			szt	12,000	
2.4.8	KNR 35/116/2	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 15x20 cm	kpl	2,000	
2.4.9	KNR 403/308/2 (1)	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10`A, na podłożu ceglanym	szt	3,000	
2.4.10	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtylkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3,000	
2.4.11	KNR 217/203/2	Analogia Wentylatory łazienkowe wg. projektu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3,000	
2.4.12	KNNR 5/406/1	Suszarka do rak Automat 2500 W	szt	3,000	
2.4.13	KNNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,000+4*2		10,000000	
		RAZEM:		10,000000	
			kpl	10,000	
2.4.14	KNNR 5/507/4 (1)	Kinkiet - wymiana			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,000+2*2		6,000000	
		RAZEM:		6,000000	
			kpl	6,000	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Armatura splukująca do miski ustępowej pneumatyczna, ręczna, ścienna	kpl	5,00000	
2.	Armatura splukująca do pisuaru pneumatyczna, ręczna	kpl	2,00000	
3.	Baterie umywalkowe stojące, Fi 15 mm	szt	6,00000	
4.	Beton zwykły C 12/15	m3	3,96756	
5.	Blachowkręty	szt	171,36000	
6.	cement montażowy	kg	2,60000	
7.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,04238	
8.	Dostawa dozownika do papieru toaletowego	szt	5,00000	
9.	Dostawa dozownika mydła w pianie	szt	5,00000	
10.	Dostawa dozownika ręczników papierowych	szt	3,00000	
11.	Dostawa kosza na smieci	kpl	5,00000	
12.	Dostawa szczotka do wc	szt	5,00000	
13.	Drewno opałowe	kg	5,77860	
14.	element montażowy do miski ustępowej	Kpl	4,00000	
15.	element montażowy do miski ustępowej dla np	Kpl	1,00000	
16.	element montażowy do pisuaru	Kpl	2,00000	
17.	Elementy kamienne	m	5,05000	
18.	Farba syntetyczna do gruntowania	dm3	4,89013	
19.	Farba syntetyczna nawierzchniowa	dm3	4,73126	
20.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	13,75307	
21.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm	m2	92,45760	
22.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	4,79140	
23.	Gips budowlany szpachlowy	kg	42,52640	
24.	Gips szpachlowy	kg	0,19500	
25.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z	szt	3,06000	
26.	Haki do rur Fi 15 mm	szt	14,70000	
27.	Kinkiet	szt	6,00000	
28.	Klamka z szyldem	szt	6,00000	
29.	Klej	dm3	0,03975	
30.	Klej do luster	kg	3,42000	
31.	Klej Metylan Special	g	100,42500	
32.	Kliny z drewna	m3	0,00050	
33.	Klipsy montażowe	szt	15,00000	
34.	Kołki rozporowe K6/35 mm	szt	106,10460	
35.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	76,11650	
36.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	40,92480	
37.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągłego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	17,00000	
38.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągłego ocynkowany T9, Fi 32 mm	szt	6,00000	
39.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 50 mm	szt	2,00000	
40.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm	szt	5,00000	
41.	Kratka wentylacyjna	kpl	8,00000	
42.	Kształtki PP Fi 25 mm	szt	5,94000	
43.	Kształtki PP gwintowane, Fi 20 mm	szt	24,00000	
44.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	39,20000	
45.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	20,20000	
46.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm	szt	4,50000	
47.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	20,66400	
48.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	7,66080	
49.	Lustra	m2	3,83724	
50.	Łączniki instalacyjne	szt	3,06000	
51.	Łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane Fi 15 mm	szt	109,91400	
52.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	3,27454	
53.	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	1,94340	
54.	Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną 15x20 mm	kpl	2,00000	
55.	Miski ustępowe dla niepełnosprawnych	szt	1,00000	
56.	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	4,00000	
57.	Oплата - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany	t	26,90900	
58.	Oprawy ledowe rastrowe	szt	10,00000	
59.	Ościeżnica regulowana	m2	13,23000	
60.	Otulina, grubość 20 mm	m	2,75000	
61.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókny poliestrowej	m2	55,10110	

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
62.	Papier ścierny	m2	0,78000	
63.	Pianka poliuretanowa	dm3	7,27650	
64.	Pianka poliuretanowa	kg	1,29560	
65.	Piasek do zapraw	m3	0,10436	
66.	Pisuar porcelanowy	szt	2,00000	
67.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	10,58400	
68.	Płyta Xps gr. 10 cm	m2	39,67972	
69.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm	m2	39,29448	
70.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20 cm	m2	0,76797	
71.	plytki ścienne wielkoformatowe	m2	131,74075	
72.	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	43,53212	
73.	Pochwyt ruchomy	szt	2,00000	
74.	Pochwyt stały	kpl	2,00000	
75.	Podkład penetrujący	kg	8,26125	
76.	preparat gruntujący	dm3	18,62692	
77.	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	3,00000	
78.	przegród z drzwiami o wysokości 180 cm montowane z 15 cm przeswitem od podłogi, na słupkach metalowych 50/50 mm z profili zaokrąglonych kotwionych do podłogi. Kolor słupków jak kolor przegrody.	m2	16,19500	
79.	Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej	szt	5,00000	
80.	Przyłącza elastyczne do armatury	szt	7,00000	
81.	Przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej Fi 1/2"x1/2"	szt	12,00000	
82.	Rura PP Fi 25 mm	m	9,72000	
83.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50 mm	m	5,50000	
84.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm	m	10,10000	
85.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110 mm	m	5,50000	
86.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm	m	9,60000	
87.	Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm	m	9,30000	
88.	Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 15)	m	2,57500	
89.	Sedes z tworzywa sztucznego	kpl	5,00000	
90.	Siatka stalowa fi 3,0mm, wym. ocz. 15x15cm	m2	39,29448	
91.	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone z nawiewem	m2	11,56200	
92.	Sucha mieszanka tynkarska	kg	793,08000	
93.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	16,30000	
94.	Sucha zaprawa gipsowa tynkowa	kg	186,07092	
95.	Suszarka do rąk	kpl	3,00000	
96.	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	6,00000	
97.	Szelak	kg	0,02500	
98.	Sznur konopny smołowany	kg	0,55000	
99.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	25,68684	
100.	Szybkowiążąca, montażowa mieszanka cementowa Lampocem	kg	14,40000	
101.	Ścianka międzypisuarowa	szt	1,00000	
102.	Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami	kg	1,80000	
103.	Tapeta	m2	11,21250	
104.	Taśma spoinowa	m	22,82112	
105.	Taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0,24500	
106.	Uchwyty do rur Fi 15 mm	szt	13,75000	
107.	Uchwyty do rur Fi 50 mm	szt	5,00000	
108.	Uchwyty do rur PVC 25 mm	szt	11,25000	
109.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	11,00000	
110.	Uchwyty do rur PVC 110 mm	szt	10,00000	
111.	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego dla niepełnosprawnych	kpl	1,00000	
112.	Umywalki porcelanowe	szt	5,00000	
113.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm	szt	15,00000	
114.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	15,00000	
115.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	22,95920	
116.	Wentylator łazienkowy	kpl	3,00000	
117.	Woda	m3	0,13358	
118.	Woda przemysłowa	m3	0,00867	
119.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	5,00000	
120.	Wsporniki do umywarek prętowe	szt	1,00000	
121.	Wsporniki dystansowe do elementów	Kpl	7,00000	
122.	Zaprawa AM 20	kg	894,41800	
123.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	2,16011	
124.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	1 434,97890	
125.	Zaprawa spoinująca	kg	79,75176	
126.	Zawór kulowy Fi 10 mm	szt	7,00000	

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
127.	Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 15 mm	szt	12,00000	
128.	Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi 50 mm	szt	5,00000	
129.	Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi 110 mm	szt	5,00000	
130.	Złom ścierny	kg	0,50000	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³	m-g	0,49568	
2.	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	11,66022	
3.	Mieszarka do zapraw	m-g	0,49568	
4.	Przyczepa skrzyniowa 3-5 t	m-g	11,66022	
5.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	1,00000	
6.	Środek transportowy	m-g	0,70955	
7.	Środek transportowy (1)	m-g	7,67585	
8.	Wyciąg	m-g	14,35386	
9.	Wyciąg budowlany	m-g	0,36598	
10.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,20872	
11.	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t	m-g	2,35000	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			50,97576	