

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI: Ul. Parkowa 4,
26-902 Grabów nad Pilicą

NAZWA INWESTORA: Gmina Grabów nad Pilicą

ADRES INWESTORA: Ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ

WYKONAWCA: URBANA SP. Z O.O.

ADRES WYKONAWCY: Ul. Żwirowa 53/55
05-506 Władysławów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr. inż. Karolina Posmyk

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.10.2025

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE		4
2 OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH		4
3 BUDOWA I MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		4
4 ROBOTY ZIELENIARSKIE		6

Budowa obiektów małej architektury przy zespole szkół w Grabowie nad Pilicą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa obiektów małej architektury przy zespole szkół w Grabowie nad Pilicą					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNKRB 6 0808-04 analogia	Demontaż ogrodzenia	m		
		31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500
3 d.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
2		OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH			
4 d.2	kalk. własna	Osadzenie drewnianego obrzeża z deski modrzewiowej o szerokości 15 cm	m		
		38,5	m	38,500	
				RAZEM	38,500
5 d.2	KSNR 10 0513-01 analogia	Wykonanie palisady drewnianej z palików robinowych wys. 40 cm	m		
		37,8	m	37,800	
				RAZEM	37,800
6 d.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 25 cm	m2		
		459 + 377	m2	836,000	
				RAZEM	836,000
7 d.2	KNR 9-11 0202-01 analogia	Separacja warstw gruntu geowłókniną 200g/m2 sposobem ręcznym	m2		
		459 + 377	m2	836,000	
				RAZEM	836,000
8 d.2	KNR 2-31 0202-03 0202-04 analogia	Warstwa ze zrębek drewnianych gr. 25 cm	m2		
		459	m2	459,000	
				RAZEM	459,000
9 d.2	KNR 2-31 0202-03 0202-04 analogia	Warstwa ze zrębek drewnianych gr. 20 cm	m2		
		377	m2	377,000	
				RAZEM	377,000
3		BUDOWA I MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY			
3.1		Budowa i montaż małej architektury			
10 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż hamaka miejskiego			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem			
		4		4,000	
				RAZEM	4,000

Budowa obiektów małej architektury przy zespole szkół w Grabowie nad Pilicą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	d.3.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		Budowa i montaż urządzeń zabawowych			
13	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw sprawnościowy			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela kołowrotek			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - bujak wałka			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela pochyłona			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - huśtawka linowa			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw wielofunkcyjny z dwoma zjeżdżalniąmi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż linarium h=5m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela wysoka obrotowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.3.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią rurową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Ogrodzenie placu zabaw			
22	d.3.3 KNNR-W 2 W1503-03 analogia	Ogrodzenie bezpieczne na plac zabaw z podmurówką	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000

Budowa obiektów małej architektury przy zespole szkół w Grabowie nad Pilicą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY ZIELENIARSKIE			
23 d.4	KNR 2-21 0333-02 analogia	Sadzenie drzew Tilia cordata obw. 20/25	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.4	KNR 2-21 0301-01 analogia	Sadzenie krzewów liściastych - Syringa Meyera Palibin wg projektu (3szt/m2)	szt.		
		174	szt.	174,000	
				RAZEM	174,000
25 d.4	KNR 2-21 0408-01 z.o.2.4. analogia	Wykonanie trawników z rolki	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
26 d.4	wycena indywidualna	Wykorowanie rabat - kora drobnomielona gr. 3-5 cm	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000