

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45432130-4 Pokrywanie podłóg  
45432210-9 Wykładanie ścian  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45442100-8 Roboty malarskie

**NAZWA INWESTYCJI** : ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZENIA 306 B W BUDYNKU A-28 Z SALI KOMPUTEROWEJ NA LABORATORIUM

**INWESTOR** : Politechnika Poznańska  
Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej  
Politechniki Poznańskiej na kampusie Warta

**ADRES INWESTORA** : Ul. Berdychowo 4, Poznań

**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : Rafał Kamiński  
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013

**DATA OPRACOWANIA** : 15.08.2025

Sporządził kalkulację :

Data opracowania  
15.08.2025



## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	6
2	Pokrywanie podłóg	7	9
3	Wykładanie ścian	10	12
4	Instalowanie ścianek działowych	13	13
5	Roboty malarskie	14	18

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	73,0	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
2	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków	m		
d.1	0808-08	35,0	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
3	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-02 z.o. 3.4.	73,0	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach - oczyszczenie	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08 analogia	74,0+73,0	m <sup>2</sup>	147,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,000</b>
5	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	poz.1*0,01+poz.2*0,10*0,02+poz.3*0,03	m <sup>3</sup>	2,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,990</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10	poz.5	m <sup>3</sup>	2,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,990</b>
<b>2</b>	<b>45432130-4</b>	<b>Pokrywanie podłóg</b>			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	73,0	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
8	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóża	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-01	poz.7	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - chemoodporne	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-03	poz.8	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
<b>3</b>	<b>45432210-9</b>	<b>Wykładanie ścian</b>			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	54,0	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
11	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóża	m <sup>2</sup>		
d.3	0829-01	poz.10	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - chemoodporne	m <sup>2</sup>		
d.3	0829-04	poz.11	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
<b>4</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Instalowanie ścianek działowych</b>			
13	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa drzwi	m <sup>2</sup>		
d.4	2011-01	2,30	m <sup>2</sup>	2,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,300</b>
<b>5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.5	202 1134-01	73,0	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.5	0815-06	poz.14	m <sup>2</sup>	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.5	202 1134-02	74,0	m <sup>2</sup>	74,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,000</b>
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.5	0815-04	poz.16	m <sup>2</sup>	74,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>74,000</b>
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.5	1505-03	z gruntowaniem			
		poz.15+poz.16	m <sup>2</sup>	147,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,000</b>