

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia wymiennika
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : B.P.U. MAKBUŁ
DATA OPRACOWANIA : 10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzki			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.1	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro	m ²	20,000	
		poz.1		RAZEM	20,000
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-	m ²		
d.1	0607-01	ziome podposadzkowe	m ²	20,000	
		poz.1		RAZEM	20,000
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze	m ²		
d.1	1106-01	zbrojeniem siatką stalową	m ²	20,000	
	1106-07	poz.1		RAZEM	20,000
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 1,5	m ²	20,000	
		poz.1		RAZEM	20,000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.1	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	poz.1	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	analogia	m	22,000	
		22		RAZEM	22,000
2		Ściany - rozbiórka, rob.murarskie			
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0349-02	0,12*3,55*2,50*2	m ³	2,130	
		0,12*0,20*2,00*2	m ³	0,096	
				RAZEM	2,226
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2	0304-02	towo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m ³	0,384	
		0,12*0,80*2,00*2		RAZEM	0,384
12	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03	3,55*2,50	m ²	8,875	
				RAZEM	8,875
13	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0132-05	1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Drzwi			
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.3	0354-09	m ²	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI30 pełne o powierzchni do 2 m ² . Drzwi wyposażone w zamek	m ²		
d.3	1203-01	patentowy, klamke	m ²	2,000	
		1,00*2,00		RAZEM	2,000
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.3	0708-02	piennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	5,000	
		(1,00 + 2,00 * 2)		RAZEM	5,000
4		Malowanie			
17	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-	szt.		
d.4	0333-12	mentowo-wapiennej	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 54,39	m ² m ²	 54,390	
				RAZEM	54,390
20	KNR 4-01 d.4 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
21	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.19	m ² m ²	 54,390	
				RAZEM	54,390
22	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci sufitów poz.22	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci ścian poz.19	m ² m ²	 54,390	
				RAZEM	54,390
5		Wywóz gruzu			
25	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km poz.1*0,04 poz.10 poz.14 * 1,00*2,00*0,07 poz.17 * 0,15 * 0,20 * 0,60 poz.19*0,02*50% poz.20*0,02*50%	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,800 2,226 0,280 0,018 0,544 0,200	
				RAZEM	4,068
26	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.25	m ³ m ³	 4,068	
				RAZEM	4,068