

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie  
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

---

**Słownie:**

---

Branża BUDOWLANA

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	TZKNBK VII-49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	507,600		
2	KNR-W 2-16 0312-04	Dwuwarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 250 mm powierzchni płaskich	m <sup>2</sup>	507,600		
3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach Krotność = 4	m <sup>2</sup>	297,940		
4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	59,588		
5	KNR 19-01 0118-05	Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	44,691		
6	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	14,897		
7	KNR 13-12 1001-01	Podsypka z piasku	m <sup>3</sup>	44,691		
8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	297,940		
9	TZKNBK VII-49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>	327,734		
10	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne ze styropianu gr. 5 cm XPS - poziome	m <sup>2</sup>	484,530		
11	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	297,940		
12	KNR 2-02 1118-10	Płyty okładzinowe, terakota	m <sup>2</sup>	297,940		
13	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	94,958		
14	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji	m <sup>2</sup>	93,820		
15	KNZ-14 0110-01	Docieplanie ścian budynków płytami styropianu XPS gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	94,958		
16	ZKNR C-1 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>	32,454		
17	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m <sup>2</sup>	201,275		
18	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m <sup>2</sup>	402,549		
19	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	1,539		
20	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej br. 18 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	402,549		
21	KNR 2-02 0905-02	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>	402,549		
22	KNR 2-02 0113-01	Ścianki działowe budynków o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych	m <sup>2</sup>	28,035		
23	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	56,070		
24	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	56,070		
25	KNR 2-02 1502-04	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze pełnym	m <sup>2</sup>	56,070		
26	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z nawiewnikami z PCV o U=0,9 W/m <sup>2</sup> *K o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,510		
27	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z nawiewnikiem z PCV o U=0,9 W/m <sup>2</sup> *K o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,088		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28	<b>KNNR 3 0702-06</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych garażowych w kolorze RAL 3011 i jednoskrzydłowych w kolorze RAL 7004 o U= 1,3 W/m <sup>2</sup> *K	m <sup>2</sup>	28,170		
29	<b>KNP 05 0621-01.01</b>	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm, przez ścianę budynku	szt.	16,000		
30	<b>KNR 2-02 0513-01</b>	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	16,000		
31	<b>KNKRB 2 0503-05</b>	Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku fi 120 mm	szt.	39,000		
32	<b>KNP 02 0816-01.04</b>	Rury wentylacyjne - przygotowanie kołnierza na ustawionej rurze na dachach krytych papą lub dachówką płaską	szt.	39,000		
33	<b>KNR 2-05 0904-03</b>	Parapety wewnętrzne	szt.	10,000		
34	<b>KNR BC-02 0524-03</b>	Parapety zewnętrzne	m	19,610		
35	<b>KNR-W 4-01 0533-09</b>	Demontaż, dopasowanie rur spustowych do nowej elewacji i ponowny montaż	szt.	4,000		
36	<b>KNNR 7 0506-01 z.o. 3.4.</b>	Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż	m <sup>2</sup>	1,500		
37	<b>KNNR 7 0506-01</b>	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m <sup>2</sup>	1,500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: