

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 319013T w msc. Brzechów w km. 0+000 do km 0+403"  
ADRES INWESTYCJI : Brzechów  
INWESTOR : Gmina Daleszyce  
ADRES INWESTORA : Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Płaziak  
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Listopad 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNNR 6	Wykonanie podbudowy w technologii MCE gr. 18 cm z doziarnieniem kru-	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	szywem w ilości ok. 49 kg/m <sup>2</sup>			
	analogia	1249	m <sup>2</sup>	1249.000	
				RAZEM	1249.000
2	KNR 2-31	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-01				
	analogia	1230	m <sup>2</sup>	1230.000	
				RAZEM	1230.000
3	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1/2	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05	gr. 4 cm			
	0310-06				
	analogia	1230	m <sup>2</sup>	1230.000	
				RAZEM	1230.000
4	KNR 2-31	Ława z betonu C12/15, gr. 15 cm.	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04				
		11.61	m <sup>3</sup>	11.610	
				RAZEM	11.610
5	KNR 2-31	Ułożenie korytek ściekowych 60x50 cm na ww. ławie.	m		
d.1	0606-04				
	analogia	129	m	129.000	
				RAZEM	129.000
6	KNR 2-31	Ława z betonu C12/15, gr. 15 cm.	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04				
		0.825	m <sup>3</sup>	0.825	
				RAZEM	0.825
7	KNR 2-31	Ułożenie korytek prefabrykowanych /grzebieniowych/ na ww. ławie.	m		
d.1	0606-04				
	analogia	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-31	Utwardzenie nawierzchni poboczy gr. 10 cm z kruszywa.	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05				
	0204-06	670	m <sup>2</sup>	670.000	
				RAZEM	670.000
9	KNR 2-31	Odmulenie przepustu o śr. 50 cm.	m		
d.1	1404-02				
	analogia	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	kalkulacja	Wykonanie kraty z prętów metalowych na wlocie do przepustu jw.	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31	Słupki ocynkowane o śr. 50 mm do oznakowania jw.	szt.		
d.1	0702-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-31	Ustawienie znaku A-7.	szt.		
d.1	0703-02				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31	Słupki do tablicy informacyjnej o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0702-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-31	Montaż tablicy informacyjnej.	szt.		
d.1	0703-02				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-	Humusowanie terenu warstwą ziemi gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0510-01				
	analogia	137	m <sup>2</sup>	137.000	
				RAZEM	137.000