

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie otworu okiennego wraz z montażem witryny ppoż.					
1		Dokumentacja			
1		Dokumentacja techniczna	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wykonanie otworu okiennego wraz z montażem witryny ppoż. R*1,3 - praca w czynnym obiekcie, praca z rusztowania			
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie pomieszczenia folią	m ²		
d.2	1216-01				
		5*4	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR AT-05	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m	kolumna		
d.2	1660-06				
	analogia	1	kolumna	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04	Demontaż okładzin ściennych od strony fasady zewnętrznej	m ²		
d.2	0404-06				
	analogia	5*3,5	m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
5	KNR 4-03	Przełożenie instalacji elektrycznych	m		
d.2	0201-02				
	analogia	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 0-14	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych - demontaż (tylko R)	m ²		
d.2	2010-02				
	analogia	2,5*3,5	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
7	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową stropów z cegły o grubości do 15 cm	m ²		
d.2	0106-02				
		3,5*2*0,12	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
8	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej (tylko R)	m ²		
d.2	0105-05				
		2,5*3,5	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 30 km	m ³		
d.2	1101-02				
	1101-05				
	analogia	poz.6*0,05+poz.8*0,12	m ³	1,488	
				RAZEM	1,488
10	KSNR 2	Dostawa i montaż witryny aluminiowej w kolorze jak istniejące zewnętrzne o odporności EI60	m ²		
d.2	1202-03				
	analogia	2,5*3,5	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
11		Uzupełnienia wokół witryny	kpl		
d.2	analiza indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie	m ²		
d.2	1501-11				
	analogia	2,5*3,5	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
13	KNR-W 4-01	Mycie po robotach	r-g		
d.2	1215-08				
	analogia	5	r-g	5,000	
				RAZEM	5,000