

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi ppoż.</b>					
<b>1</b>		<b>Wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi ppoż. R*1,15 - praca w czynnym obiekcie</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		4,3*3,3	m <sup>2</sup>	14,190	
				RAZEM	14,190
2 d.1	KNR 4-04 0404-06 analogia	Demontaż okładzin ściennych od strony przedsionka w miejscu projektowanego otworu	m <sup>2</sup>		
		2,4*2,15	m <sup>2</sup>	5,160	
				RAZEM	5,160
3 d.1	KNR 4-03 0201-02 analogia	Przełożenie instalacji elektrycznych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
		2,15*2*0,25	m <sup>2</sup>	1,075	
				RAZEM	1,075
5 d.1	KNR 4-04 0105-05	Rozebrawie ścianek pełnych z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej (tylko R)	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,15	m <sup>2</sup>	3,225	
				RAZEM	3,225
6 d.1	KNR 0-14 2010-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych - demontaż (tylko R)	m <sup>2</sup>		
		2,38*2,15	m <sup>2</sup>	5,117	
				RAZEM	5,117
7 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
		poz.5*0,25+poz.6*0,12	m <sup>3</sup>	1,420	
				RAZEM	1,420
8 d.1	KSNR 2 1202-03 analogia	Dostawa i montaż drzwi pełnych w kolorze czarnym dwuskrzydłowych (90+50) EI60	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,15	m <sup>2</sup>	3,225	
				RAZEM	3,225
9 d.1	KNR 0-14 2010-07 analogia	Obudowa ściany po montażu drzwi	m <sup>2</sup>		
		1,2*2,15	m <sup>2</sup>	2,580	
				RAZEM	2,580
10 d.1	KNR 2-02 1501-11 analogia	Dwukrotne malowanie - kolor czarny	m <sup>2</sup>		
		1,2*2,15	m <sup>2</sup>	2,580	
				RAZEM	2,580
11 d.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach	r-g		
		3	r-g	3,000	
				RAZEM	3,000