

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczeń węzła sanitarnego ul. Przybyszewskiego					
1		Część konferencyjna			
1.1		Część budowlano-instalacyjna			
1		Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej na czas remontu.	szt.		
d.1.1	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Demontż i wyniesienie mebli	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic	szt		
d.1.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1		3.02*(6.27*2+3.51*2)+6.27*3.51	m ²	81.08	
				RAZEM	81.08
5	KNR 4-01-0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.1		1.6*2.10	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
6	KNR 4-01-0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1		3.71*6.47	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
7	KNR 4-01-0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych	m ³		
d.1.1		0.9*2.0*0.2+81.08*0.005+24*0.02+1	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
9	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1		2.25	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
10	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 20km	m ³		
d.1.1		2.25	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
11	CEN	Opłata wysypiskowa	Mg		
d.1.1		2.25*1.6	Mg	3.60	
				RAZEM	3.60
12	KNR 4-01-0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruźd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach,	m		
d.1.1		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki - z miejscową naprawą	m ²		
d.1.1		6.27*3.51	m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
14	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.1		6.27*3.51	m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
15	NNRNKB 202-1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.1		poz.14	m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
16	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki	m ²		
d.1.1		poz.14	m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
17	KNR 202-11-12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna z motywem drewnopodobnym gr 2,0mm	m ²		
d.1.1		poz.14	m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
18	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14	m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
19	KNR 4-01	Montaż listew przyściennych z polistyrenu białe wys. 10cm	m		
d.1.1	0817-05	6.27*2+3.52*2	m	19.58	
				RAZEM	19.58
20	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji wody	m		
d.1.1	0336-01	3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNR 4-01	Demontaż istniejącej instalacji od baterii do zaworów w szachcie, montaż nowej instalacji z PP zakończonej zaworami do baterii stojącej wraz z izolacją (ciepła, zimna i cyrkulacja)	kpl		
d.1.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1.1	0326-01	3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm wraz z demontażem istniejącego	szt.		
d.1.1	0208-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 202-11-	Gruntowanie podłoża pionowych	m ²		
d.1.1	34-01-01	3.02*(6.27*2+3.51*2)+6.27*3.51	m ²	81.08	
				RAZEM	81.08
25	NNRNKB 202	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach, po skutych płytkach	m ²		
d.1.1	0841-01	3.36	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
26	KNR 202-08-	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²		
d.1.1	29-01-00	(1.40+0.6)*1.60	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
27	KNR 202-08-	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, na narożnikach listwy aluminiowe	m ²		
d.1.1	29-09-01	poz.26	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
28	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm z dłg. wylewka	szt.		
d.1.1	0115-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych wpuszczanych w blat (blat w dostawie z meblami)	szt.		
d.1.1	0220-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 202-08-	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami ściany + sufit	m ²		
d.1.1	15-04-00	3.02*(3.51*2+6.27*2)+3.51*6.27	m ²	81.08	
		-3.2	m ²	-3.20	
				RAZEM	77.88
31	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego fryzeliną z uwagi na wykonanie bruzd dla instalacji	m ²		
d.1.1	1520-02	poz.30	m ²	77.88	
				RAZEM	77.88
32	KNR-W 2-02	Osadzenie nakładki na parapet z PCV na szerokość i długość parapetu	szt.		
d.1.1	0135-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 202-11-	Gruntowanie przed malowaniem ściany i sufitu	m ²		
d.1.1	34-02-01	poz.30	m ²	77.88	
				RAZEM	77.88
34	KNR 202-15-	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem styków ścian;	m ²		
d.1.1	05-01-00	poz.30	m ²	77.88	
				RAZEM	77.88
35	KNR 202-15-	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m ²		
d.1.1	05-02-00	poz.34	m ²	77.88	
				RAZEM	77.88
36	KNR 202-15-	Odłuszczenie i ręczne oczyszczenie wraz z malowaniem istniejącego grzejnika wraz z gałkami	szt.		
d.1.1	wycena indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.1.1	Kalkulacja za- kładowa	Dostawa i montaż drzwi płytowych wypełnienie płyta wiórowa otworowa, ościeżnicą obejmująca płytowa - kolor uzgodnić z użytkownikiem, w trakcie wymiany zabezpieczyć korytarz, od strony korytarza wymalować ramkę w kolorze istniejącej ściany	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.1.1	Kalkulacja za- kładowa	Demontaż i montaż nowych rolet materiałowych w prowadnicach otwieranych ręcznie na łańcuszku kolor uzgodnić z zamawiającym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
39 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych, drzwiczek w ścianach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40 d.1.1	KNR 4-01 1215-07	Sprzątanie i mycie po robotach malarskich	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
1.2		Wypożyczenie - kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem - szafy na cokole			
41 d.1.2	kalk. warszta- towa	Regał na segregatory na cokole, zamykany na klucz gł40xszer80 wys.180cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.1.2	kalk. warszta- towa	Zabudowa socjalna - dwie szafki (gł 60xszer40wys.86 - jednoskrzydłowa z półkami oraz gł 60xszer1000wys.86) przykryte jednym blatem, z osadzonym zlewem (zlew wycenić w odrębnej pozycji).	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43 d.1.2	kalk. warszta- towa	Krzesła konferencyjne na kółkach gumowych z podłokietnikami, wybór uzgodnić z Użytkownikiem	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
44 d.1.2	kalk. warszta- towa	Stół konferencyjny o łącznym wymiarze 3,50x0,8m (trzy stoły 1,50x0,80 na stelażu każdy), w blacie miejsce na port blatowy (wyposażony 4x230v i 4xRJ45, wyjście HDMI) - umiejscowienie ustalić z użytkownikiem, od posadzki do stołu kable prowadzić w "eleganckim korycie"	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Część konsultacyjna			
2.1		Część budowlano-instalacyjna			
45 d.2.1	KNR 401-12- 02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.0*(3.43*2+4.52*2)+4.52*3.43	m ²	63.20	
				RAZEM	63.20
46 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - żywica	m ²		
		4.52*3.43	m ²	15.50	
				RAZEM	15.50
47 d.2.1	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
49 d.2.1	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych	m ³		
		63.20*0.005+15.50*0.02+1	m ³	1.63	
				RAZEM	1.63
50 d.2.1	KNR 401-01- 08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.49	m ³	1.63	
				RAZEM	1.63
51 d.2.1	KNR 401-01- 08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 20km	m ³		
		poz.49	m ³	1.63	
				RAZEM	1.63
52 d.2.1	CEN	Opłata wysypiskowa	Mg		
		poz.49*1.6	Mg	2.61	
				RAZEM	2.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.1	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki z naprawą masą naprawczą - posadzki po skuciu wierzniej warstwy 3.43*4.52	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
54 d.2.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi poz.53	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
55 d.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.54	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
56 d.2.1	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki poz.54	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
57 d.2.1	KNR 202-11-12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna z wywinięciem cokołu na 10cm gr 2,0mm 3.63*4.72	m ² m ²	 17.13	
				RAZEM	17.13
58 d.2.1	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.54	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
59 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż baterii i zlewu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
60 d.2.1	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm wraz z demontażem istniejącego 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
61 d.2.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
62 d.2.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży pionowych 3.0*(3.43*2+4.52*2)+4.52*3.43	m ² m ²	 63.20	
				RAZEM	63.20
63 d.2.1	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej (1.0+0.6)*1.60	m ² m ²	 2.56	
				RAZEM	2.56
64 d.2.1	KNR 202-08-29-09-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, na narożnikach listwy aluminiowe poz.63	m ² m ²	 2.56	
				RAZEM	2.56
65 d.2.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm z dłg. wylewka 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.2.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych wpuszczanych w blat (blat w dostawie z meblami) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
67 d.2.1	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami ściany + sufit 3.0*(3.43*2+4.52*2)+4.52*3.43 -2.56	m ² m ² m ²	 63.20 -2.56	
				RAZEM	60.64
68 d.2.1	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego fryzeliną - z uwagi na wykonanie bruzd dla instalacji poz.67	m ² m ²	 60.64	
				RAZEM	60.64
69 d.2.1	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie przed malowaniem ściany i sufitu poz.67	m ² m ²	 60.64	
				RAZEM	60.64
70 d.2.1	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem styków ścian; poz.67	m ² m ²	 60.64	
				RAZEM	60.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.1	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie poz.67	m ² m ²	 60.64	
				RAZEM	60.64
72 d.2.1	wycena indywidualna	Oddłuszczenie i ręczne oczyszczenie wraz z malowaniem istniejącego grzejnika wraz z gałkami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą bezzapachową wodną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, wraz z ościeżnicą 0.9*2.0*2+0.2*(2.1+1.0)	m ² m ²	 4.22	
				RAZEM	4.22
74 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych,drzwiczek w ścianach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
75 d.2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora 3kW : jednostka zewnętrzna na dachu, jednostka wewnętrzna nad aneksem socjalnym, wykonać odprowadzenie skroplin podtynkowo do kanalizacji, zasilanie z RE na korytarzu (instalacja elektryczna ujęte w elektryce)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
76 d.2.1	KNR 4-01 1215-07	Sprzątanie i mycie po robotach malarskich	m ² m ²	 30.00	
		30		RAZEM	30.00
2.2		Wyposażenie - kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem - szafki na cokole			
77 d.2.2	kalk. warsztatowa	Półka montaż do ściany nad grzejnikiem z otworami wentylacyjnymi dł.270cmx40cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78 d.2.2	kalk. warsztatowa	Biurko małe na stelażu 60x60x76cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.2.2	kalk. warsztatowa	Biurko na stelażu 160x60x76cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
80 d.2.2	kalk. warsztatowa	Kontenerek na nóżkach podbiurkowy, 3 szufladowy na zamek z kluczykiem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
81 d.2.2	kalk. warsztatowa	Szafa na cokole, na akta z drzwiami przesuwными gł.50xszer140xwys300cm.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.2.2	kalk. warsztatowa	Szafa odzieżowa z dostawką gł60szer90 wys(200+100)cm. Na górze szafa z półkami. Dolna część z miejscem na buty, na kapelusz, rura na wieszaki do ubrania	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
83 d.2.2	kalk. warsztatowa	Zabudowa socjalna - szafka (gł 60xszer100wys.86 - dwuskrzydłowa) przykryta blatem, z osadzonym zlewem (zlew wycenić w odrębnej pozycji).	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
84 d.2.2	kalk. warsztatowa	Szafka przykryta blatem gł 40xszer60wys.86	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.2.2	kalk. warsztatowa	Fotele biurowe na kółkach gumowych z podłokietnikami, wybór uzgodnić z Użytkownikiem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
86 d.2.2	kalk. warsztatowa	Krzesła dla pacjentów, na nogach	szt.		
		2	szt.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00