



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6
45421148-3

Wznoszenie ogrodzeń
Instalowanie bram

NAZWA INWESTYCJI: Dostawa i montaż ogrodzenia części frontowej nieruchomości Linowo

ADRES INWESTYCJI: Linowo działka 8/61
obr. Linowo
Gm. Purda

NAZWA INWESTORA: WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W
OLSZTYNIE

ADRES INWESTORA: ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż Artur Więcek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: inż. Adam Chmielewski

DATA OPRACOWANIA: 21.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.11.2025

Data zatwierdzenia

Dostawa i montaż ogrodzenia paneli z siatki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dostawa i montaż ogrodzenia paneli z siatki						
1	KNR 2-01 0119-04 analogia		Roboty pomiarowe przy budowie ogrodzeń	km		
			2,218	km	2,218	
					RAZEM	2,218
2	KNR 2-01 0233-02		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
			982 * 0,5	m2	491,000	
					RAZEM	491,000
3	KNR-W 2-02 1802-04 analogia		Dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych wraz z montażem paneli z siatki H173x250 fi4 oczko 50x200 RAL 7016	m		
			982,00 - 26,00	m	956,000	
					RAZEM	956,000
4	KNR-W 2-02 1801-02 analogia		Cokoły betonowe - podmurówka H25x250 grafitowa	m		
			982,00 - 26,00	m	956,000	
					RAZEM	956,000
5	KNR 2-02 1808-01		Dostawa i montaż bram otwieranych z paneli RAL 7016	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000